



ZJAZD INDYWIDUALNY PRZECZ CHODNIK – RZUT Z GÓRY


naw. z kostki betonowej



PRZEKRÓJ A-A



- | |
|---|
| 1. Kostka betonowa gr. 8cm |
| 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm |
| 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm wg. WT-4 2010 |
| 4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg. WT-5 2010 |
| 5. Krawężnik betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 |
| 6. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 |
| 7. Ława betonowa – beton C12/15 |

		9 8 - 3 0 0 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
MACOWIA PROJEKTOWA			
Stadium: zgłoszenie robót		Branża: drogowa	
Adres inwestycji:		dz. Nr ewid. 453 k.m. 1, obręb miasto Proszka, gmina Proszka	
Obiekt		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 – ul. Powstańców Śląskich w Proszce	
Inwestor		Gmina Proszka, Pl. Główny 13, 46-320 Proszka	
Nazwa rysunku		ZJAZD DO DZIAŁKI	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br. Drogowa		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/10872/P000/108 izba L00/BD/8424/08	
Opracował			
Skala: 1:50/10		Data opracowania: 02.2021	
		Nr rysunku: 04	