



km 0+000,00 – 0+412,00




km 0+412,00 – 0+437,00



1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 5cm wg WT-2 2016
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010
5. Krawężnik betonowy pojazdowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton C12/15
6. Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (0/31,5) gr. 10cm
7. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 10cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010
8. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
9. ława betonowa C12/15


SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:10




SZCZEGÓŁ "B"


skala 1:10




Kanał technologiczny KTp



Kanał technologiczny KTu



<div>TOMASZ STASIĄK ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165</div>		9 8 - 3 0 0 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: zgłoszenie robót		Branża: drogowa	
Adres inwestycji	dz. Nr ewid. 453 k.m. 1, obręb miasto Proszka, gmina Proszka		
Obiekt	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 – ul. Powstańców Śląskich w Proszce		
Inwestor	Gmina Proszka, Pl. Granwaldzki 13, 46–320 Proszka		
Nazwa rysunku	PRZEBUDOWA, SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIĄK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 Izba L00/BO/8424/08		
Opracował			
Skala	1:50/10	Data opracowania	01.2021
		Nr rysunku	D2/1