


Pikietaż od 0+000 do 0+737.00 m



1	Jezdnia
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI	

2	Pobocze
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm, gr. 10 cm	
GRUNT RODZIMY	

3	Pobocze
KOSTKA BETONOWA, gr. 8 cm	
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm	
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm, gr. 20 cm	
GRUNT RODZIMY	

Nazwa i adres inwestora:	
Gmina Paradyż, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż	
Nazwa inwestycji:	
REMONT DRÓGI POWIATOWEJ NR 1502E KRASIK - IRENÓW W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY PARADYŻ”	
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Szkła :
Dz. nr ew. 381, obr. Krasik, gm. Paradyż Dz. nr ew. 183, obr. Irenów, gm. Paradyż	-
Imię i nazwisko : inż. Tadeusz Zdulski	Podpis:
Data:	Nr rs.
06.2024r.	3.1