

PZD. DT – 2310.9.2021

<https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa>

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o potwierdzenie czy zadanie obejmuje wykonanie zarówno odcinka A-A jak i B-B. Jeżeli zadanie obejmuje tylko odcinek A-A prosimy o przedstawienie PZT z zaznaczonym zakresem nawiązania się do istniejącej nawierzchni;

Tak. Zadanie obejmuje wykonanie odcinka A-A od km 0+000 do km 2+528,06 oraz odcinka B-B od km 0+036,55 do km 0+098,09.

2. Prosimy o informację, czy pozwolenie na użytkowanie jest wymagane do odbioru ostatecznego;

Nie. Pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane do odbioru ostatecznego.

3. Prosimy o potwierdzenie czy budowa zjazdu w km 0+040,90, będzie wiązała się ze zmianą lokalizacji latarni, której usytuowanie jest w obrębie zjazdu. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie nowej lokalizacji latarni;

Tak. Budowa zjazdu w km 0+040,90 będzie wiązała się ze zmianą lokalizacji latarni. Latarnię trzeba przestawić poza obrzys zjazdu.

4. Prosimy o potwierdzenie czy budowa zjazdu w km 0+040,90, będzie wiązała się z rozbiórką ogrodzenia kamiennego, kostki brukowej na skwerze oraz krzewów ozdobnych;

Tak. Budowa zjazdu w km 0+040,90 będzie wiązała się z częściową rozbiórką ogrodzenia kamiennego, kostki brukowej oraz krzewów ozdobnych.

5. Prosimy o informacje, czy zakres Zamówienia obejmuje przebudowę/ zabezpieczenie sieci wodociągowej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej. Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie stosownych projektów;

Nie. Zakres Zamówienia nie obejmuje przebudowy/zabezpieczenia sieci wodociągowej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej.

6. Prosimy o informację czy w ramach zamówienia Wykonawca ma za zadanie dokonać regulacji studni, włączów, wpustów, zasuw wodociągowych. Jeżeli tak prosimy o wskazanie liczby takich urządzeń z podziałem na typy;

Tak. W ramach zamówienia Wykonawca ma za zadanie dokonać regulacji studni, włączów, wpustów, zasuw wodociągowych zgodnie ze zmienionym kosztorysem ofertowym.

7. Prosimy o wskazanie rodzaju materiału z jakiego mają zostać wykonane nawierzchnie zatok postojowych;

Nawierzchnia zatoki postojowej zlokalizowanej od km 0+051,60 do km 0+093,60 powinna być wykonana z kostki brukowej granitowej surowo-lupanej 6/4 cm, natomiast nawierzchnia zatoki postojowej zlokalizowanej od km 0+608,00 do km 1+039,58 powinna być wykonana z kostki brukowej betonowej 8 cm.

8. Prosimy o wskazanie z jakiego materiału powinny być wykonane pobocza i zjazdy indywidualne nie będące w ciągu chodnika i ścieżki rowerowej. Dodatkowo prosimy o wskazanie konstrukcji powyższych zjazdów;

Pobocza powinny być wykonane z kruszywa łamanego, natomiast zjazdy indywidualne nie będące w ciągu chodnika oraz ścieżki pieszo-rowerowej należy wykonać w konstrukcji :

- podbudowa zasadnicza – mieszanka związana z kruszywem - 20 cm
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W grubości 6 cm
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grubości 4 cm

9. Czy Zamawiający potwierdza konstrukcję nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej, tj. warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej gr. 3 cm oraz warstwa wiążąca z mieszanki mineralno- asfaltowej gr. 6 cm?

Nie. Zamawiający zmienia konstrukcję nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej według poniższych założeń :

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej gr. 3 cm
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno- asfaltowej gr. 3 cm

10. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „warstwa ulepszanego podłoża, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym, wapnem, popiołami lub warstwa z gruntu niewysadzinowego”. Czy Wykonawca ma zastosować do tej warstwy grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym, wapnem, popiołami czy grunt niewysadzinowy, tj. piasek?

Zamawiający wymaga zastosowania stabilizacji cementowej C3/4.

Ponadto Zamawiający zamieszcza zmieniony Rys. nr 3.1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ze zmienionymi warstwami konstrukcji nawierzchni oraz skorygowany Kosztorys Ofertowy branży drogowej.

11. Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanału technologicznego w profilach KTu1 i KTp1 ze średnicami i rodzajami rur zgodnie z założeniami projektowymi?

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kanału technologicznego w profilach KTu1 i KTp1.

12. Prosimy o informację czy Wykonawca w ramach Zamówienia ma dokonać remontu istniejących przepustów pod koroną drogi.

Tak, należy wykonać remont istniejących przepustów pod koroną drogi. Zamawiający zamieszcza skorygowany Kosztorys Ofertowy zawierający pozycje odnośnie remontu przepustów.

(podpis kierownika Zamawiającego)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Włoszowie

inż. Leszek Słubowski