




Konstrukcja stropu staloceramicznego Kleina



Rzut poziomu + 5



Konstrukcja stropu drewnianego "H"




Zakres napraw

- Przemalowanie żelazowanych (2-3 mm) ścian **5.2**
- Oczyszczenie i zabezpieczenie blachy płaszczu zbiornika **5.1**
- Naprawa/wymiana gzymsu **5.3** **5.4**
- Skucie tynków wapiennych ścian – wykonanie nowych tynków wapiennych
- Remont (oczyszczenie, impregnacja, malowanie) drewnianych schodów – poręczki + nastopnice
- Uzupełnienie elementów drewnianych schodów – nowe balustrady (tralka + podtynki) wg Rys. 16
- Wykonanie nowego biegu (BS 4.2) schodów drewnianych na poziom + 5 –Rys. nr 19 **BS 4.2**
- Remont (oczyszczenie, impregnacja, malowanie) drewnianych belek stropowych
- Oczyszczenie, wykonanie uzupełnień, impregnacja i malowanie desek podłogowych 40 mm
- Wykonanie nowych okien drewnianych krosnowych (8 szt.) wg Rys. nr 13
- Oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie farbą antykorozyjną stópki belek stropowych w stropie Kleina
- w przypadku znacznego ubytku przekroju stalowego wspowanie nakładek stalowych na stópki

Zakres przebudowy:

Wzmocnienie stropu Keino profile HEB 200 (wymiana za istn. I200)

Instalacje elektryczne wg projektu brązowego

Jednostka projektowa	 Usługi Techniczno-Budowlane Krzysztof Borek ul. Szczecińska 54, 68-400 Gorzów Wlkp. 95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA BUDOWLANA		
Zamierzenie budowlane	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA WIEŻY CIŚNIEŃ NA PUNKT WIDOKOWY I PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		
Adres	66-530 DREZDEŃKO ul. Niepodległości dłz. nr. 197/11		
Projektant konstrukcji	mgr inż KRZYSZTOF BOREK uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Nr uprawnień LBS/0004/POK/10	Podpis
1 : 50	Rzut poziomu +5. Plan poszyci Konstrukcja stropu staloceramicznego Przebudowa pomieszczenia		Rys. 7