


# NADPROŻE STALOWE W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE

## SKALA 1:10

### PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĘ



#### Uwagi:

Kolejność prac przy wykonywaniu nadproża stalowego:

- w pierwszej kolejności wymurować filarek między istniejącym otworem okiennym a projektowanym otworem drzwiowym. Filarek wymurować z cegły ceramicznej pełnej lub jako żelbetowy, zbrojony 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15cm (beton C20/25, stal A-IIIIN)
- z jednej strony nad planowanym otworem ścianę lokalnie podkuć na szerokość i wysokość ceownika + 2-3cm
- osadzić ceownik i zamontować przelotowo pręty
- przestrzeń za ceownikiem i nad nim wypełnić betonem rozprężnym
- ściągnąć prętami do czasu związania betonu
- rozkroić pręt i z drugiej strony podkuć ścianę analogicznie dla osadzenia drugiego ceownika
- drugi ceownik owiercić w miejscach prętów spinających
- osadzić drugi ceownik
- przestrzeń za ceownikiem oraz nad nim wypełnić betonem rozprężnym
- ściągnąć prętami ceowniki między sobą (przez ścianę)
- po związaniu betonu (min. 4 dni) można przystąpić do wyburzenia części ściany nośnej
- wykończyć zgodnie z projektem architektonicznym.

		ul. Wiatowa 28 lok. 47 84-200 Wejherowo tel. +48 58 380 07 89 tel. kom. +48 695 650 862 biuro@jmm-budownictwo.pl www.jmm-budownictwo.pl	
NAZWA PROJEKTU <b>PROJEKT TECHNICZNY                  NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO                  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE O POMIESZCZENIE                  SIŁOWNI I MAGAZYNKU SPORTOWEGO</b>			
ADRES DZ. NR 173/30, OBRĘB WEJHEROWO 0016 84-200 WEJHEROWO, UL. BUKOWA 2C			
INWESTOR POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE 84-200 WEJHEROWO, UL. BUKOWA 2C			
BRANŻA KONSTRUKCYJNA			
NAZWA RYSUNKU NADPROŻE STALOWE W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE		SKALA 1:10	
PROJEKTANT inż. Marcin Milewczycy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr POM/0118/PWOK/08		PODPIS	DATA XII 2023
SPRAWDZAJĄCY inż. Janusz Tomaszewski upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi b.o. w specj. konstrukcyjno - budowlanej nr POM/0351/PWOK/09		PODPIS	NR RYSUNKU K-9