

Przedmiar robót

Nazwa: **BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO W BYCINIE**

Lokalizacja: **"Boisko sportowe w Bycinie" 44-120 Bycina, ul.Pyskowicka, nr działki 378/17**

Nazwy i kody CPV: **37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach**

Zamawiający: **Urząd Gminy Rudziniec ul.Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO W BYCINIE		
1	Element	Piłkochwyt na lini bocznej wysokości 6,0 m długości 30,0 m		
1	KNR 223/308/3	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50 m ³	m ³	1,536
2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż słupów skrajnych z profili stalowych zamkniętych 80*80*4 mm długości 7100 mm, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym	szt	2,0
3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zastrzałów z profili stalowych zamkniętych 60*60*3 mm długości 6000 mm, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym	szt	2,0
4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż słupów pośrednich z profili stalowych zamkniętych 80*80*4 mm długości 7000 mm	szt	6,0
5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż siatki ze sznurka bezwęzłowej z polipropylenu, o wielkości oczka 100*100 grubości 5 mm, długości 30,0*5,80 m	szt	1,0
6	KNR 202/1611/2 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe	kolumna	1,0
7	knr 202 tablica 9926	Rusztowanie ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6 m - przestawienie	szt	7,0
2	Element	Piłkochwyt na lini bocznej wysokości 6,0 m, długości 78,0 m		
8	KNR 223/308/3	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50 m ³	m ³	3,648
9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż słupów skrajnych z profili stalowych zamkniętych 80*80*4 mm długości 7100 mm, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym	szt	2,0
10	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zastrzałów z profili stalowych zamkniętych 60*60*3 mm długości 6000 mm, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym	szt	2,0
11	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż słupów pośrednich z profili stalowych zamkniętych 80*80*4 mm długości 7000 mm	szt	17,0
12	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż siatki ze sznurka bezwęzłowej z polipropylenu, o wielkości oczka 100*100 grubości 5 mm, długości 78,0*5,80 m	szt	1,0
13	KNR 202/1611/2 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe	kolumna	1,0
14	knr 202 tablica 9926	Rusztowanie ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6 m - przestawienie	szt	18,0