



CI  
nawiew 1430 m<sup>3</sup>/h, 174 Pa  
wywiew 1070 m<sup>3</sup>/h, 125 Pa  
pobór mocy elektr. przez wentylatory N.W.: 0,78 kW/0,5kW  
moc zainstalowana nagrzewnicy elektr. 9,0 kW  
waga: 193kg

WK3  
wentylator kanałowy wyciągowy Ø100  
wywiew 50 m<sup>3</sup>/h, 20 Pa  
pobór mocy 15W

WK1  
wentylator kanałowy wyciągowy Ø125  
wywiew 150 m<sup>3</sup>/h / 40 Pa  
pobór mocy 33W  
natężenie prądu 0,14A

WK2  
wentylator kanałowy wyciągowy Ø125  
wywiew 190 m<sup>3</sup>/h / 30 Pa  
pobór mocy 33W  
natężenie prądu 0,14A

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

L.p.	nazwa pomieszczenia	podłoga	wys.pom. [m]	pok.pom. [m <sup>2</sup> ]	sufit
1	Salon instalacyjny	placem.	3,50	2,85	tylnk cem.-wop
2	Gabinet lekarski	placem./wykładzina	3,05	15,80	tylnk cem.-wop
3	Gabinet zabiegowy	placem./wykładzina	3,05	18,30	tylnk cem.-wop
4	Lecznica	placem.	2,55	6,57	tylnk cem.-wop
4a	Przedśionek 1	placem./wykładzina	2,55	5,16	tylnk cem.-wop
5	Gabinet ginekologiczny	placem./wykładzina	3,05	15,04	tylnk cem.-wop
5a	Przedśionek 2	placem./wykładzina	2,55	3,36	tylnk cem.-wop
6	Oddział medyczny	placem.	3,50	2,94	tylnk cem.-wop
7	Pom. biurowe	placem./wykładzina	3,05	13,76	tylnk cem.-wop
8	Sekretariat	placem./wykładzina	3,05	21,00	tylnk cem.-wop
9	Pom. porządkowe	placem.	3,05	6,85	tylnk cem.-wop
10	Lecznica personalna	placem.	2,55	6,57	tylnk cem.-wop
11	Pom. socjalne	placem./wykładzina	3,05	14,02	tylnk cem.-wop
12	Pokój USG	placem.	2,55	8,25	tylnk cem.-wop
13	Lecznica USG+diagnost.	placem.	2,55	10,18	tylnk cem.-wop
14	Rozdzielnia elektryczna	placem.	3,05	2,25	tylnk cem.-wop
15	Lecznica oświetlenia	placem.	2,55	6,30	tylnk cem.-wop
16	Poczekalnia 2	placem./wykładzina	3,05	14,90	tylnk cem.-wop
17	Gabinet zabiegowy 2	placem./wykładzina	3,05	10,56	tylnk cem.-wop
18	Gabinet lekarski 2	placem./wykładzina	3,05	19,85	tylnk cem.-wop
19	Recepcja	placem./wykładzina	3,05	23,90	tylnk cem.-wop
20	Poczekalnia 1	placem./wykładzina	3,05	24,70	tylnk cem.-wop
21	Komunikacja 1	placem./wykładzina	3,05	10,30	tylnk cem.-wop
22	Wiatrołap	placem./wykładzina	3,05	4,49	tylnk cem.-wop
23	Komunikacja 2	placem./wykładzina	3,05	15,80	tylnk cem.-wop

<div>METAL-PROJEKT Dariusz Kozłowski ul. Kilińskiego 3 98-300 Wieluń</div>		<div>Projektant br. sanitarna: mgr inż. Anna Majchrowska</div>		<div>mgr inż. Katarzyna Sztangreć</div>		<div>upr. nr LOD/3139/PBS/16</div>		
		<div>Sprawdzający br. sanitarna: mgr inż.</div>		<div>mgr inż. Katarzyna Sztangreć</div>		<div>upr. nr LOD/3021/PBWS/16</div>		
PROJEKT WYKONAWCZY								
Temat:		PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ W TURAWIE.					nr rysunku:	
		Lokalizacja: Turawa, 46-045 Turawa , obr. ewid. : 0138 TURAWA 160913_2 Turawa, k.m.4 dz. nr ew. 556/2					S-5	
Inwestor:		Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa						skala:
Tytuł rys.:		RZUT PARTERU - Wentylacja mechaniczna - Naw1, Wwy1						1:100
BRANŻA - SANITARNIA								