



## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dane	Opis
Tryb postępowania	podstawowy (art. 275 pkt 1)
Nazwa zamówienia	<b>„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. 3 Pułku Piechoty w Złocieńcu”</b>
Znak sprawy	BZP.271.13.2023
Data pisma	21 września 2023 r.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego w dniu 15 września 2023 r. tj. w ustawowo wyznaczonym terminie - nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - z wnioskami o wyjaśnienia treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytanie 1:**

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

**TAK**

### **Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy, pozwolenia, decyzje – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

### **Odpowiedź na pytanie 2:**

**Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy, pozwolenia, decyzje – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy.**

**Pytanie 3:**

Czy załączone przedmiary robót wskazują prawidłową ilość robót do wykonania?

**Odpowiedź na pytanie 3:**

**Przedmiary pełnią rolę pomocniczą.**

**Pytanie 4:**

Czy wykonawca może samodzielnie modyfikować załączone przez Zamawiającego przedmiary robót jeśli uzna iż należy je zmodyfikować ponieważ zawierają błędy dotyczące ilości i zakresu robót do wykonania.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

**TAK, jeżeli zmiana jest zasadna.**

**Pytanie 5:**

Jaką rolę będą pełnić załączone przedmiary robót w trakcie realizacji zadania czy są one elementem pomocniczym czy stanowią faktyczny zakres robót do wykonania ponieważ zakres robót w projekcie budowlano - wykonawczym nie pokrywa się w całości z załączonymi przedmiarami robót?

**Odpowiedź na pytanie 5:**

**Przedmiary pełnią rolę pomocniczą. Wykonawca na etapie przygotowania kosztorysu ofertowego powinien uwzględnić zmiany potwierdzone rzeczywistym obmiarem robót.**

**Pytanie 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe?

**Odpowiedź na pytanie 6:**

**Wykonawca na etapie przygotowania kosztorysu ofertowego powinien uwzględnić zmiany potwierdzone rzeczywistym obmiarem robót.**

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w udostępnionej dokumentacji obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy?

**Odpowiedź na pytanie 7:**

**TAK**

**Pytanie 8:**

Które z niżej wymienionych materiałów rozbiórkowych wykonawca musi przewieźć na plac składowy Zamawiającego a które zutylizować w własnym zakresie ?

- krawężniki betonowe
- materiał z frezowania nawierzchni asfaltowych
- kostka brukowa betonowa /jeśli wystąpi/

**Odpowiedź na pytanie 8:**

**Inwestor planuje:**

**- zutylizować krawężniki betonowe przez Wykonawcę.**

- przewieść materiał z frezowania nawierzchni asfaltowych na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
- Kostkę brukową z podjazdów ułożyć na paletach i przewieść na odległość do 1 km, pozostała kostka przewidziana do ponownego wbudowania w chodnik.

**Pytanie 9:**

Jeśli materiały rozbiórkowe typu krawężniki, kostka brukowa betonowa należy przekazać po rozbiórce Inwestorowi to czy mają być one przekazane w formie spaletowania na paletach dostarczonych przez wykonawcę ?

**Odpowiedź na pytanie 9:**

**TAK**

**Pytanie 10:**

Zgodnie z poz. 13, 14 załączonego przedmiaru należy rozebrać i ułożyć kostkę z rozbiórki. Prosimy o wyjaśnienie czy pod w/w pozycją kryje się przełożenie chodnika /rozebranie i ponowne jego ułożenie w tym samym miejscu/ przy zastosowaniu kostki z rozbiórki. Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót jakie należy wykonać ponieważ nie załączono opisu robót które należy wykonać.

**Odpowiedź na pytanie 10:**

**Inwestor zakłada ponowne wbudowanie w całości kostki „polbruk” pochodzącej z rozbiórki istniejącego chodnika. Kostką z podjazdów należy w całości zdemontować ułożyć na paletach i przekazać inwestorowi. Na podjazdach ułożyć nową nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo cementowej.**

**Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie iż istniejącą nawierzchnię na ul. 3 Pułku Piechoty należy sfrezować przed ułożeniem nowej masy asfaltowej. Prosimy o podanie grubości frezowania.

**Odpowiedź na pytanie 11:**

**Wykonawca przewiduje wykonać sfrezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość do 4 cm.**

**Pytanie 12:**

Czy w zakresie robót do wykonania jest regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych lub skrzynek urządzeń podziemnych? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie załączonego przedmiaru o takie pozycje ponieważ brakuje ich w załączonym przedmiarze.

**Odpowiedź na pytanie 12:**

**TAK, zgodnie z przedmiarem.**

**Pytanie 13:**

Czy wykonawca powinien w swojej kalkulacji przewidzieć koszty regulacji wysokościowej, istniejących studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnej dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety czy też dodatkowo roboty związane z regulacją obejmują również dodatkowo wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, włazu na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy wymienić na nowe jeśli jest to w zakresie robót do wykonania.

**Odpowiedź na pytanie 13:**

**Wykonawca przewiduje drobne regulacje studzienek kanalizacyjnych do wysokości wykonanej nawierzchni asfaltowej. Ilość jak w obmiarze.**

**Pytanie 14:**

Zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym rys. nr. 2 należy wypełnić szczeliny między krawężnikiem a nawierzchnią asfaltową masą bitumiczną. Ponieważ takiej pozycji brakuje w załączonym przedmiarze prosimy o uzupełnienie przedmiarów o taką pozycję z podaniem długości szczelin do wypełnienia /m/

**Odpowiedź na pytanie 14:**

**Zamawiający przewiduje wypełnić szczeliny między krawężnikami a nawierzchnią asfaltową na całej długości projektowanego odcinka od strony północnej tj. ok. 290 mb.**

**Pytanie 15:**

Jeśli w zakresie robót do wykonania jest cięcie nawierzchni asfaltowych lub betonowych prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o takie roboty.

**Odpowiedź na pytanie 15:**

**Odcięcie nawierzchni asfaltowej dotyczy:**

- łączenia drogi krajowej DK20 z nawierzchnią proj. odcinka drogi przy ul. 3 Pułku Piechoty.
- łączenia dr powiatowej nr 2035Z przy ul. 5 marca z nawierzchnią proj. odcinka drogi przy ul. 3 Pułku Piechoty.
- łączenia parkingu przyległego do proj. odcinka drogi przy ul. 3 Pułku Piechoty.

**Pytanie 16:**

Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawcy powinni uwzględnić w swojej kalkulacji wykonanie tablicy o dofinansowaniu z programu „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

**Odpowiedź na pytanie 16:**

**NIE**

**Pytanie 17:**

Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawcy powinni uwzględnić w swojej kalkulacji obsługę geodezyjną.

**Odpowiedź na pytanie 17:**

**W zakresie wykonywanych prac, jeśli będzie to niezbędne.**

**Pytanie 18:**

Jeśli w zakresie robót jest:

- wykonanie tablicy o dofinansowaniu
- obsługa geodezyjna
- projekt organizacji ruchu prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o takie pozycje

**Odpowiedź na pytanie 18:**

**Nie dotyczy.**

Mając powyższe na uwadze **Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3 i ust. 7** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wprowadza następujące zmiany:

1) rozdział X otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca związany jest ofertą do dnia 26 października 2023 r.”;

2) w rozdziale XI w ust. 4 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) wypełniony kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót, dokumentację techniczną i wiedzę wykonawcy w zakresie realizacji robót, niezbędnych do prawidłowego ukończenia zadania.”

3) w rozdziale XII ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca składa ofertę **na Platformie zakupowej w terminie do dnia: 27 września 2023 r., do godz. 10:00.**”;

4) rozdział XIII otrzymuje brzmienie:

„Oferty otwarte zostaną w dniu: **27 września 2023 r. o godz. 10:30**”.

W załączniku nr 3a – projektowane postanowienia umowy w zakresie zamówienia publicznego dla części I do Specyfikacji Warunków Zamówienia - wprowadza się w następujące zmiany:

W §5 w ust. 2 w pkt 2 **dodaje się zapis w brzmieniu:**

„(Wykonawca najpóźniej przed dniem zawarcia umowy zobowiązany będzie przedłożyć kopię decyzji o nadaniu uprawnień oraz kopię aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego ww. osoby).”

W §5 w ust. 2 po pkt 25 **dodaje się pkt 26 i pkt 27 w brzmieniu:**

„26) posiadania ważnej przez cały okres realizacji postanowień niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu umowy, na kwotę nie niższą niż **300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)**. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamyh lub ni mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę z Ubezpieczycielem i przedłożyć Zamawiającemu kopię nowo zawartej polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 2 dni od dnia wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę;

27) oznaczania wszystkich dokumentów sporządzonych i dotyczących przedmiotu Umowy zapisem, iż zadanie inwestycyjne jest finansowane ze środków stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków gminy Złocieńca. Obowiązek oznaczania dokumentów dotyczy także umowy z podwykonawcą.”.

Krzysztof Zacharzewski  
/-/ Burmistrz Złocieńca