


ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA

MATERIAŁY I KOLORYSTYKA ELEWACJI:

- 1

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
PŁYTKA KLIMBEROWA
BARWĘ DOSTOSOWAĆ DO HISTORYCZNEGO BUDYNKU SZPITALA
- 2

TYNK BARMION W MASIE RAL 7016
- 3

ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
ALUMINIUM MALOWANE RAL 7016
- 4

OBROBKA BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWA
ALUMINIUM MALOWANE RAL 7016
- 5

BARIERKA PRZY RAMPIE
RAL 7016 - WG DETALU
- 6

RAMPA I SCHODY
FARBA DO BETONU KOLOR BIAŁY
- 7

DACH
BLACHA UKŁADANA NA RABEK STOLĄCY
RAL 7016
- 8

MUR OPIOROWY ISTNIEJĄCY
- 9

OBRIEŻA BETONOWE ISTNIEJĄCE
- 10

ŻALUZJE ALUMINIOWE NA PODKONSTRUKCJI
RAL 7016 - WG DETALU

LEGENDA:

- KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA
- WYBURZENIA
- ŚCIANY Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- ODWODNIENIE PUNKTOWE

WYMAGI OGÓLNE

1. WYMAGI PODANO W CENTYMETRACH:
2. POZIOMY PODANO W METRACH:
3. WSZYSTKIE WYMAGI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE:
4. W PRZYPADKU ROZBIERNOŚCI PROJEKTOWI BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTONICZNYM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM:
5. WYKONAWCA MOŻE STOSOWAĆ WYKROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ RÓWNOWARTNE TECHNICZNIE, SPEŁNIĄ WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW, ZAŁOŻONE PRZECZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UZYSKA ZGODĘ INWESTORA I ARCHITEKTA:
6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI, RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ:
7. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO STANU MIN. NRO: PROJEKTOWANE UKŁADY WARSZTAW PRZYSKRYCIA DACHU W ZAKRESIE ZACHOWANIA NA ODDZIAŁYWANIE OGNIĄ ZEWNĘTRZNEGO - BROOF (T1), WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELAJĄCE POZAROWEGO ZABEZPIECZYĆ DO KLASY PRZEGRODY
8. ODPROMIOWANIE WOD DESZCZOWYCH WEDŁUG STANU ISTNIEJĄCEGO:
9. WSZELKIE ELEMENTY STALOWE NARAZONE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH POWINNY BYĆ OCYNKOWANE OGNIOWO I POKRYTE FARBĄ PROSzkową:

WYMAGI SZCZEGÓŁOWE:

- UW1 - SCIANA OSŁONOWA DO ZACHOWANIA:
- UW2 - SCIANE OSŁONOWA NADBUDOWAĆ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA:
- UW3 - SCIANA ISTNIEJĄCA DO WYBURZENIA:
- UW4 - ISTNIEJĄCE OTWORY W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH DO WYPEŁNIENIA:
- UW5 - ZRÓWNAĆ WYS. I GŁ. STOPNI STOSUJĄC DODATKOWE WYLEWKI:
- UW6 - RAMPE I SCHODY POKRYĆ FARBĄ DO BETONU - KOLOR BIAŁY:
- UW7 - USUNĄĆ CZĘŚĆ MURU OPIOROWEGO KOLIDUJĄCEGO Z NOWYM WARSZTAWIEM SCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU POZOSTAWIAJĄC OK. 3CM PRZERWY:
- UW8 - ELEWACYJNE PRZYŁĄCZE TRÓJFAZOWE ORAZ ZŁĄCZA TIENOWE ZAGŁĘBIĆ W TERMOIZOLACJE I ZBUDOWAĆ DRWIWKAMI W KOLORZE JAK OBROBKA BLACHARSKIE. ICH OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ Z PROJEKTYNTEM I ZMIAW. NA BUDOWIE:
- UW9 - W ELEWACYJ WYKONAĆ PAS Z ŻALUZIJI ALUMINIOWYCH, WARSZTAWIE TERMOIZOLACJI POCIENIĆ W CELU ZRÓWNAĆ ŻALUZIJI Z PŁYTKAMI KLIMBEROWYM. DETAL A.6.3
- UW10 - USUNĄĆ DEKORACYJNY GZTWS ŻELBETOWY:
- UW11 - WYKONAĆ OTWORY WENTYLACYJNE PRZESZTREW PODPODŁOGOWĄ ZABEZPIECZYĆ KRATKAMI W KOLORZE JAK OBROBKA BLACHARSKIE:
- UW12 - PROJEKTOWANA BARIERKA STALOWA, WYSOKOŚĆ MIN. 110CM OD WYKONCZONEJ POWIERZCHNI RAMPY, WYKONAĆ WG DETALU A.6.1
- UW13 - IZOLACJA POZIOMA WYKONANA METODĄ INIEKCJI
- UW14 - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE LINIOWE
- UW15 - ŻALUZIJA POD RAMĄ WG DETALU A.6.5
- UW16 - WYKONAĆ ELEMENT Z BLACHY 8MM MALOWANEJ NA RAL 7016, PRZYSŁANIAJĄCY BOK SCHODÓW, ANALOGICZNIE DO BARIERNA Z DRUGIEJ STRONY SCHODÓW
- UW17 - PODNIEŚĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ PRZECZ PRZEWIĘŻYNI STOPNIU ABY JEGO WYSOKOŚĆ BYŁA RÓWNA POZOSTAŁYM (18CM)
- UW18 - GRZEJNIKI DO USUNIĘCIA
- UW19 - OSADZENIE DRZWI WYKONAĆ WG DETALU A.6.2

-	-	-	TM	MLCH	MK
REW.	DATA	OPIS	R/S.	SPR.	ZATW.
Projekt	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZÓW MEDYCZNYCH				
Adres	ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin				
Faza	WYKONAWCZY - TECHNICZNY		Data	MARZEC 2021	
INWESTOR			109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ul. Piotra Skargi 9-11 70-956 Szczecin		
architekci			NAZWA RYSUNKU		
70 - 454 SZCZECIN al. Piłsudskiego 11 287 tel. 091-4240459 fax. 091-4240440 biuro@ch2architekci.pl			ELEWACJE PÓŁNOCNA I WSCHODNIA		
NAAN ARCHITEKCI biuro@naanarchitekci.com					
Główny projektant:	Opracował/współpracca autorskie:		Sprawdzał/ocenił:		
arch. Michał Koldziejczyk upr. 10 / ZPOJA / 2002	arch. Jakub Kądziela upr. 24 / ZPOJA / OKK / 2018		arch. Marianna Jagiełska-Chruszcz upr. 54/Sz/2000		
Bransza	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja	
ARCHITEKTURA	A3	1:50	A.4.1	-	