

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO - GOSPODARCZEGO
OPALENICA ul. Bukowa 24

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jedn.	Ilość jednostek	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	2	4	5	7	6	8
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 401 0535-0200	Rozebranie pokryć z blachy, pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m2	187,05		
2	KNR 401 0354-0100	Rozebranie płatwi stłowych z kątownika	m	101,52		
3	KNR 401 0313-0400	Rozebranie kratownic nie nadających się do użytku	m	41,40		
2		ROBOTY MONTAŻOWE				
4	KNR 202 0107-0100	Ściany z bloczków z betonu komórkowego, gr. 24 cm	m ²	48,4		
5	KNR 202 0290-0201	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi i żebrowanymi Ø12 mm	t	0,093		
6	KNR 202 0290-0100	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi i żebrowanymi Ø6 mm	t	0,0279		
7	KNR 202 0211-0400	Rygle i przekrycia w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m	m3	1,57		
8	KNR 205 0101-0100	Montaż słupów pod konstrukcję stalową lekką	t	0,5141		
9	KNR 205 0102-0500	Hale typu lekkiego, montaż kratownicy stalowej	t	1,1		
10	KNR 205 0102-0400	Hale typu lekkiego, montaż płatwi C120E z kształtowników	t	1,5555		
11	KNR 205 1002-0200	Montaż lekkiej obudowy ścian osłonowych z płyt warstwowych gr. 10 cm	m2	25,254		
12	KNR 205 1001-0100	Montaż elementów lekkiej obudowy dachu płaskiego z płyt warstwowych gr. 10 cm	m2	220,8		
13	KNR 205 1002-0100	Bramy roletowe (4 kpl.)	m2	64,0		
14		RAZEM poz. 1 - 13	*	*	*	
15		Podatek VAT - 23% poz.14	*	*	*	
16		OGÓŁEM - suma poz. 14 i 15	*	*	*	

