

**PRZEDMIAR ROBÓT HY4-00-000**

CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

Nazwa robót: Rewitalizacja stawu w Sarbii

Lokalizacja: gm. Mieścisko, woj. wielkopolskie, Działka 223

Zamawiający: Gmina Mieścisko

Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko

PRZEDMIAR HY4-00-000

Strona 1

31-03-2021

SYKAL-002011

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		Roboty związane z rewitalizacją stawu				
1	20	KNR	201-04-19-01-00	Analog - wykonanie grodzy z worków z piaskiem (wraz z późniejszą rozbiórką)	m <sup>3</sup>	3,000
1	30	KNNR	N001-06-03-01-00	Pompowanie wody	m-godz	48,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		2*24		48,000
1	40	KNNR	N001-02-15-01-00	Odmulenie stawu - przemieszczenie spycharką namułu w dnie stawu (nakłady na 10 m przemieszczenia)	m <sup>3</sup>	3013,000
1	50	KNNR	N001-02-15-03-00	Dodatek za 10 m dodatkowego przemieszczenia spycharką 75 KM (2 dodatki)	m <sup>3</sup>	3013,000
1	60	KNNR	N001-02-10-02-01	Przerzut gruntu koparką na odkład w celu osuszenia namułu	m <sup>3</sup>	3013,000
1	70	KNNR	N001-02-05-04-10	Załadunek namułu na środki transportu i transport na odległość 0,5 km (bez kosztu rozplantowania - po stronie mieszkańców) wsp. do S=0,7	m <sup>3</sup>	3013,000
1	80	KNR	1501-01-08-04-02	Konserwacja istniejącego przepustu pod drogą	metr	13,000
1	90	WKNR	W211-03-04-04-00	Wykonanie i założenie szandoru grub 71 mm	m <sup>2</sup>	1,500
1	100	WKNR	W211-03-04-08-00	Montaż okucia szandoru grub 41-71 mm	szt	4,000
1	110	KNNR	N010-05-02-08-00	Umocnienie stopy skarpy stawu - opaska z kieszek faszynowych ø 20+20 cm	metr	370,000
1	120	KNNR	N010-04-03-01-02	Wykonanie podsypki pod umocnienie skarp z piasku gr. 10 cm (nakłady na 5 cm)	m <sup>2</sup>	250,000
1	130	KNNR	N010-04-03-02-02	Podsypka z piasku - dodatek za każde dalsze 5 cm grub	m <sup>2</sup>	250,000
1	140	KNNR	N001-04-10-01-00	Ułożenie geowłókniny pod płyty	m <sup>2</sup>	250,000
1	150	KNNR	N010-21-11-03-00	Umocnienie skarp za pomocą płyt ażurowych 60x40x10 cm	m <sup>2</sup>	250,000
1	160	KNNR	N001-05-07-01-00	Humusowanie skarp (bez kosztu obsiewu - po stronie mieszkańców)	m <sup>2</sup>	1845,000
1	170	KNNR	N006-01-09-01-00	Podbudowa gr. 5 cm (wsp. do R,M,S=0,5)	m <sup>2</sup>	80,000
1	180	KNR	231-02-04-05-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0-31,5 grub 7 cm	m <sup>2</sup>	80,000
1	190	KNR	231-02-04-06-00	Nawierzchnia z kłińca 0-2 mm grub 3 cm (wsp. do R,M,S=3)	m <sup>2</sup>	80,000
1	200	KNR	231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	120,000