
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku zaplecza boiska sportowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa 32, 55-010 Żerniki Wrocławskie
INWESTOR : Gmina Siechnice
ADRES INWESTORA : ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcja
DATA OPRACOWANIA : 02/2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02/2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys				0,00	0,00	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-11 O4 O5 O1 O2 O3	Wykucie z muru podokienników 0,9 0,9 1,2*6 1,2 1,2	m m m m m m	0,900 0,900 7,200 1,200 1,200	
				RAZEM	11,400
2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR 0-19 1023-05 O4 O5	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - kolor RAL 9003, U= 0,9 W/m2K, jednoskrzydłowe - skrzydło rozwierno-uchylne. Szklenie z szyb bezpiecznych. Pakiet trzyszybowy. 0,85*0,83 0,83*0,83	m ² m ² m ²	0,706 0,689	
				RAZEM	1,395
5	KNR 0-19 1023-06 O1 O2 O3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - kolor RAL 9003, U= 0,9 W/m2K, jednoskrzydłowe - skrzydło rozwierno-uchylne. Szklenie z szyb bezpiecznych. Pakiet trzyszybowy. 1,13*1,13*6 1,14*1,12 1,13*1,12	m ² m ² m ² m ²	7,661 1,277 1,266	
				RAZEM	10,204
6	cena rynkowa	Dodatek cenowy do okien za nawiewniki higrosterowalne 1+1+6+1+1	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR-W 4-01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników poz.1	m m	11,400	
				RAZEM	11,400
8	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu budowlanego - transport pionowy poz.9	m ³ m ³	1,170	
				RAZEM	1,170
9	cena regionalna	Koszt kontenera na gruz wraz z wywozem i kosztem utylizacji - gruz mieszany [poz.1*0,3*0,03+poz.4+poz.5]*0,1	m ³ m ³	1,170	
				RAZEM	1,170