

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem dużych namiotów wraz z dostawą, przygotowaniem podłoża, montażem, obsługą serwisową i demontażem namiotów na niżej wymienionych lokalizacjach znajdujących się na terenie województwa małopolskiego, w związku z organizacją Igrzysk Europejskich 2023, z podziałem na 6 części zamówienia.

### 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu:

- kompleksowa dostawa namiotów dużych (transport docelowy namiotów w miejsca wskazane przez Zamawiającego);
- montaż wraz z posadowieniem oraz demontaż;
- zapewnienie obsługi infrastruktury technicznej, w tym: podłączenia (zgodnie z zakresem wskazanym w Załącznikach do OPZ do każdej części/ lokalizacji) do instalacji elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wraz z zapewnieniem niezbędnego zasilania w tym zakresie;
- Wykonanie o ile przewidziano jednoznacznie w OPZ - tymczasowych dróg dojazdowych placów itp. niezbędnych do montażu i demontażu namiotów o nośności drogi odpowiedniej dla rodzaju zastosowanego sprzętu;
- Wywóz namiotów wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

### Przedmiot zamówienia obejmuje następujące lokalizacje:

#### Część I. Lokalizacja – Kraków (obejmujące cały teren Krakowa wraz niżej wymienionymi lokalizacjami)

- Obiekt 1.1 - Wioska zawodnicza AGH – al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
- Obiekt 1.2 - Centrum Sportu Kolna – ul. Kolna 2, 30-381 Kraków
- Obiekt 1.3 - Cracovia Arena – al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków
- Obiekt 1.4 - Płaszowianka Arena – ul. Stóża Rybna 19, 30-714 Kraków
- Obiekt 1.5 - Stadion im. H. Reymana – ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków
- Obiekt 1.6 - Hutnik Arena – ul. Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków
- Obiekt 1.7 - Zalew Nowohucki – ul. Bulwarowa, 31-751 Kraków
- Obiekt 1.8 - Zalew Kryspinów - Budzyń 135, 32-060 Cholerzyn

#### Część II. Lokalizacja – Krynica Zdrój:

- Obiekt 2 - Góra Parkowa – al. Nowatorskiego, 33-380 Krynica Zdrój

#### Część III. Lokalizacja – Nowy Sącz:

- Obiekt 3 - Amfiteatr – ul. Ogrodowa 19, 33-300 Nowy Sącz

#### Część IV. Lokalizacja – Nowy Targ:

- Obiekt 4 - Nowy Targ Arena – ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ

#### Część V. Lokalizacja – Tarnów:

- Obiekt 5.1 - Jaskółka Arena – ul. Traugutta 3b, 33-101 Tarnów
- Obiekt 5.2 - ANS Tarnów – ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

#### Część VI. Lokalizacja – Zakopane:

- Obiekt 6.1 - COS Zakopane Duża krokiew – ul. B. Czecha 1, 34-500 Zakopane
- Obiekt 6.2 - COS Zakopane Średnia krokiew – ul. B. Czecha 1, 34-500 Zakopane

**Lokalizacje objęte prawem skorzystania z zamówienia podobnego lub aneksowania umowy zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP:****Obiekt VII. Bielsko - Biała****Obiekt VIII. Oświęcim****Obiekt IX. Rzeszów****Obiekt X. Wrocław (woj. dolnośląskie)**

Zamawiający **przewiduje** możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług najmu namiotów we wskazanych lokalizacjach lub innych niezbędnych dla przeprowadzenia IE, oraz podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP do 20 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego w terminie do 04.05.2023.

W szczególności namioty oznaczone gwiazdką – z liczbą 0 – w formularzach cenowych mogą stanowić przedmiot dodatkowych usług najmu / dostaw. W takiej sytuacji wymagany będzie aneks Umowy – za obopólnym porozumieniem Stron.

W przypadku nie posiadania w ofercie namiotów o rozmiarze podanym w zamówieniu należy dobrać namiot o wymiarach nie mniejszych niż podane w zapotrzebowaniu i jak najbardziej do nich zbliżonych.

**2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.****W ramach realizacji poszczególnych zadań i w zakresie wynikającym z charakteru realizowanego Zadania, Wykonawca:**

- a) Opracuje niezbędną dokumentację projektową, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym projekt posadowienia oraz projekt rozmieszczenia infrastruktury oraz instalacji z uzgodnieniem z właściwymi rzeczoznawcami ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego i budowlanego, sanitarnego [jeżeli dotyczy – w szczególności namioty dla gastronomii]

**Zamawiający nie przewiduje konieczności sporządzenia dokumentacji projektowej jak dla pozwolenia na budowę. Zamawiający przewiduje realizację tymczasowych obiektów budowlanych na podstawie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.**

**UWAGA: Wszelkie uzgodnienia z urzędami i instytucjami, decyzje administracyjne, zgody, pozwolenia na budowę/ zgłoszenia niezbędne do posadowienia i użytkowania namiotów, leżą po stronie Zamawiającego.**

- b) Zamawiający wymaga by Wykonawca wyznaczył osobę – koordynatora Umowy, dedykowaną do obsługi zamówienia oraz wykonującą czynności w zakresie koordynacji i nadzoru realizacji umowy. Wyznaczona osoba ma w obowiązku obsługę bieżących zapytań i zgłoszeń na potrzeby współpracy podczas całości trwania umowy;
- c) Opracuje niezbędną dokumentację projektową, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym projekt posadowienia namiotów oraz projekt rozmieszczenia infrastruktury zgodnie z Załącznikami do OPZ;
- d) Wykona podbudowy wraz z dokumentacją (jeśli jest to wymagane), wykona posadowienie namiotów w uzgodnionych miejscach zgodnie z mapą lokalizacji oraz obiektu;
- e) Uzgodni z Zamawiającym szczegóły w zakresie rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów i urządzeń, których propozycję Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu;
- f) Standard dokumentacji opracowanej w związku z zamówieniem powinien zawierać: opis techniczny, obliczenia statyczne i konstrukcyjne, zestawienie materiałów dodatkowych (koniecznych do rozbudowy namiotów), dokumentację montażowo technologiczną namiotów, dokumentację z branży dot. ochrony przeciwpożarowej. (Dokumentacja powinna zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1722)).

- g) Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż, powinny spełniać wymagania techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe. W szczególności Wykonawca zapewni wyposażenie w gaśnice i oznakowanie znakami zgodnie z polskimi normami, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 - zgodnie z zakresem wynikającym z Załączników do OPZ
- h) Dostarczy przedmiot zamówienia wraz z wszelkiego rodzaju sprzętem, narzędziami i urządzeniami koniecznymi do użycia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
- i) Wykona podbudowy (jeśli jest to wymagane), wykona posadowienie namiotów w uzgodnionych miejscach, zgodnie z mapą lokalizacji oraz obiektu.
- j) Wykonana (jeśli jest to wymagane w OPZ) tymczasowe drogi dojazdowe placów itp. niezbędnych do montażu i demontażu namiotów o nośności drogi odpowiedniej dla rodzaju zastosowanego sprzętu.
- k) Zapewni utrzymanie serwisowe i techniczne posadowionych, zamontowanych, wzniesionych konstrukcji przedmiotu zamówienia - namiotów;
  - w tym, w szczególności zapewni:
    - elektryka z aktualnymi uprawnieniami w zakresie montażu instalacji elektrycznych, Wykonawca zapewni sprawność urządzeń.
- l) Na żądanie Zamawiającego przedstawi stosowne certyfikaty i atesty,
- m) Przygotuje dokumenty do odbioru i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji;
- n) Dokona demontażu infrastruktury tymczasowej wraz z usunięciem wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót, wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót.
- o) Unieszkodliwi powstałe odpady jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 699 z późn. zm.). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów.
- p) Zamawiający wymaga, by zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony o ryzyko katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych. Dla szkód spowodowanych ryzykiem katastrofy budowlanej wprowadza się limit odszkodowania na jedno i wszystkie zdarzenie, wynoszące odpowiednio:
  - dla zadania 1 – 4.000.000.PLN,
  - dla zadania 2 – 500.000. PLN,
  - dla zadania 3 – 250.000. PLN,
  - dla zadania 4 – 250.000. PLN,
  - dla zadania 5 – 600.000. PLN,
  - dla zadania 6 – 300.000. PLN,

Oferta powinna być kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

### 3. Przewidywany zakres prac:

Potencjalny Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niezbędne prace w zakresie przygotowania terenu m.in

- a) **Prace przygotowawcze:**
  - Wyznaczenie położenia namiotów.
  - Zabezpieczenie placu budowy.

- Niezbędne roboty ziemne.

Wykonawca realizując prace montażowe, budowlane i wykonawcze zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów wraz z ich wykończeniem, a także prac mających na celu wykonanie obiektu kompletnego, służącego celowi jego przeznaczenia i umożliwiającym jego użytkowanie. Zamawiający wskazuje, że elementy nie opisane w OPZ, a konieczne z uwagi na funkcję obiektu, warunki techniczne, przepisy prawa, w tym w zakresie bezpieczeństwa i ppoż. itp. muszą być uwzględnione zarówno przez projektanta na etapie projektowania, jak i Wykonawcę na etapie wykonawstwa.

**b) Wykonanie prac montażowych/ budowlanych na podstawie harmonogramu, sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej:**

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac montażowych oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - montażowych oraz wiedzą techniczną.
- Zamawiający ustala następujące etapy odbiorów: (i) odbiór eksploatacyjny (przekazanie Zamawiającemu gotowego do eksploatacji obiektu). Wykonawca robót dokona wszelkich sprawdzeń, badań, pomiarów wykonanych robót wymagane przepisami prawa (jeśli dotyczy); (ii) odbiór końcowy – po usunięciu namiotów i uporządkowaniu terenu, przywróceniu do stanu poprzedniego.
- Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożeń dla osób przebywających na terenie inwestycji.
- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

**c) Prace demontażowe, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego:**

- Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru przy pracach demontażowych obejmujących przedmiot zamówienia,
- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

**4. Harmonogram realizacji:**

Ostateczne potwierdzenie ilości namiotów	7 dni od dnia podpisania umowy	
Wykonanie projektu przez min 2 osoby (projektującą i sprawdzającą) posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe wraz z pozytywną opinią rzeczoznawcy do spraw p.poz oraz rzutem rozmieszczenia instalacji i architektury wraz z ekspertyzą nośności gruntu posadowienia i wstępnym harmonogramem montażu. Dla namiotów dla których wymagają tego przepisy.	2 tygodnie po podpisaniu umowy	
Zatwierdzenie harmonogramu dostawy/odbioru i montażu/demontażu oraz wykazu osób uprawnionych i przeszkolonych	30 dni przed montażem	
Kolaudacja przedmiotu zamówienia u dostawcy	20 dni przed montażem	
Możliwość rozpoczęcia montażu	Zgodnie z harmonogramem	
Gotowość do użytkowania	Zgodnie z harmonogramem	
Protokół montażowy wraz z poświadczeniem o prawidłowym wykonaniu konstrukcji oraz zastosowaniu odpowiedniego dociążenia namiotu. W przypadku wymagań prawnych należy dostarczyć taki protokół wraz z podpisem osoby posiadającej uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności..	W dniu zakończenia montażu	
Pozytywna opinia rzeczoznawcy do spraw p.poz (jeśli wymagają tego przepisy	W dniu zakończenia montażu	
	Protokół pomiarów elektrycznych dla instalacji wykonywanych przez zleceniobiorcę	W dniu zakończenia montażu
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego	W dniu zakończenia montażu

Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia [jeżeli dotyczy].	W dniu zakończenia montażu
Wykaz osób uprawnionych do konserwacji i działania w wypadkach krytycznych ze strony wykonawcy	W dniu zakończenia montażu
Przekazanie instrukcji eksploatacji namiotów	W dniu zakończenia montażu
Demontaż	Zgodnie z harmonogramem
Protokół przywrócenia terenu do stanu pierwotnego	W dniu zakończenia imprezy masowej lub w kolejnych dniach po niej

## 5. Miejsce realizacji zamówienia:

Ze względu na różne lokalizacje przedmiot zamówienia został podzielony na Zadania oraz obiekty i obejmuje swym zakresem kompleksową realizację zadania inwestycyjnego wraz z wymienioną specyfikacją oraz szczegółowymi wymaganiami:

### A) Lokalizacja – część - 1 - Kraków

#### • Obiekt 1.1 – Wioska zawodnicza AGH

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie, na terenie Miasteczka studenckiego AGH na działce nr. 261/1, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie trawiastym i betonowym. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1.1. – Wioska zawodnicza AGH.

#### • Obiekt 1.2 - Centrum Sportu Kolna

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w południowo-zachodniej części Krakowa. Teren pod zabudowę znajduje się na działce nr 1110/113 na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportu Kolna, przy ul. Kolna 2, 30-381 Kraków. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie żwirowym. Z uwagi na montaż pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi Spółka Igrzyska Europejskie 2023 informuje, że w przypadku wystąpienia powodzi w lokalizacji OSiR KOLNA: wszelkie tymczasowe obiekty budowlane np.: namioty, kontenery, trybuny, przenośne toalety itp. muszą zostać usunięte bezzwłocznie poza teren objęty powodzią przez wykonawców poszczególnych robót na własny koszt. W lokalizacji przy ul. Kolej 2 zabrania się ingerencji w istniejący grunt z uwagi na bliskość wałów przeciwpowodziowych. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1.3 – Centrum Sportu Kolna.

#### • Obiekt 1.3 – Cracovia Arena

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie Stadionu Cracovia na działkach nr 179/10, 179/6, przy ul. Focha 40, 30-119 Kraków. Teren uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1.4 – Cracovia Arena

#### • Obiekt 1.4 – Płaszowianka Arena

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 240/3 przy ul. Stróża Rybna 9, 30-962 Kraków. Na przedmiotowym terenie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji nie jest objęty Strefą Ochrony Konserwatorskiej. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1.6– Płaszowianka Arena

- **Obiekt 1.5 – Stadion im. H. Reymana**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach 180/5, 179/6, przy ul. W. Reymonta 20 w Krakowie. Teren uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1.7– Stadion im. H. Reymana

- **Obiekt 1.6 – Hutnik Arena**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Ptaszeckiego 4 na terenie obiektu sportowego Hutnik w Krakowie. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o gruncie betonowym.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1.8.– Hutnik Arena

- **Obiekt 1.7 – Zalew Nowohucki**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy działkach nr 40, oraz nr 173, znajdujących się przy ul. Bulwarowej 43, 31-978 Kraków, zgodnie z Załącznikiem nr 1.9a do OPZ. Na przedmiotowym terenie został uchwalony Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji nie jest objęty Strefą Ochrony Konserwatorskiej. Na terenie znajduje się sztuczny zbiornik wodny oraz otaczający go park z kilkoma budkami gastronomicznymi oraz restauracją i parkingiem zewnętrznym. Działka uzbrojona jest w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.

Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku nr 1.9. – Zalew Nowohucki

- **Obiekt 1.8 – Zalew Kryspinów**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana 12 km na zachód od centrum Krakowa, na terenie gminy Liszki. Teren pod zabudowę znajduje się przy działkach nr 113/10, 114/1, 113/4, 123/2, 125/2, 1937/52 na terenie Zalewu Kryspinów, Budzyń 135, 32-060 Cholerzyn. Na przedmiotowym terenie został uchwalony Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji nie jest objęty Strefą Ochrony Konserwatorskiej. Na terenie znajduje się zbiornik wodny oraz otaczający go teren częściowo zalesiony, z wyznaczonymi drogami wewnętrznymi, kilkoma budkami gastronomicznymi oraz parkingiem zewnętrznym. Działka uzbrojona jest w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie: trawiastym, żwirowo-piaszczystym i betonowym.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1.10. – Zalew Kryspinów

## **B) Lokalizacja – część - 2 - Krynica Zdrój**

- **Obiekt 2 – Góra Parkowa**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 2274 w Krynicy Zdrój. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 2.1 – Krynica Zdrój Góra Parkowa

## **C) Lokalizacja – część - 3 – Obiekt 3 - Nowy Sącz - Amfiteatr**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 88/2 w Nowym Sączu. Nawierzchnia Terenu jest nawierzchnią trawiastą, istniejący teren jest teren

płaskim. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku 3 – Nowy Sącz Amfiteatr

#### **D) Lokalizacja – część - 4 – Nowy Targ Arena**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 11040/2, 11041/6, 11041/9 w Nowym Targu. Teren posiada Miejskowy Plan Zagospodarowania. Obszar charakteryzuje nierówne ukształtowanie terenu o gruncie trawiastym. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku 4 – Nowy Targ Arena.

#### **E) Lokalizacja część - 5 – Tarnów**

- **Obiekt 5.1 – Jaskółta Arena**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5 w Tarnowie na terenie Arena Jaskółta Tarnów TOSiR. Teren nie posiada Miejskowego Planu zagospodarowania. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 5.1 – Jaskółka Arena. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie trawiastym, brukowym.

- **Obiekt 5.2 – ANS Tarnów**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22 na terenie Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Teren nie posiada Miejskowego Planu zagospodarowania. Nawierzchnia Terenu jest naturalną nawierzchnią trawiastą. Istniejący teren może wykazywać nieznaczne nierówności terenu. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 5.2 – ANS Tarnów.

#### **F) Lokalizacja – część - 6 - Zakopane**

- **Obiekt 6.1 – COS Zakopane Duża Krokiew**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 607, 539, 385 w Zakopanem. Teren posiada Miejskowy Plan Zagospodarowania. Obszar charakteryzuje zróżnicowane ukształtowanie terenu o gruncie ziemistym, trawiastym i żwirowym, istniejący teren może wykazywać nieznaczne nierówności terenu.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 6.1 – COS Zakopane Duża Krokiew

- **Obiekt 6.2 – COS Zakopane Średnia Krokiew**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 407, 441 w Zakopanem. Teren posiada Miejskowy Plan Zagospodarowania. Nawierzchnia Obszar charakteryzuje zróżnicowane ukształtowanie terenu o gruncie ziemistym, trawiastym i żwirowym, istniejący teren może wykazywać nieznaczne nierówności terenu.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 6.2 – COS Zakopane Średnia Krokiew.

#### **Załączniki:**

- Załącznik 1.1 – Wioska Zawodnicz AGH
- Załącznik 1.2 – Centrum Sportu Kolna
- Załącznik 1.3 – Cracovia Arena
- Załącznik 1.4 - Płaszowianka Arena
- Załącznik 1.5 – Stadion im. H. Reymana
- Załącznik 1.6 – Hutnik Arena
- Załącznik 1.7 – Zalew Nowohucki
- Załącznik 1.8 – Zalew Kryspinów
- Załącznik 2. – Krynica Zdrój – Góra Parkowa
- Załącznik 3 – Nowy Sącz Amfiteatr

Załącznik 4 – Nowy Targ Arena  
Załącznik 5.1 – Jaskółka Arena  
Załącznik 5.2 – ANS Tarnów  
Załącznik 6.1 – COS Zakopane Duża Krokiew  
Załącznik 6.2 – COS Zakopane Średnia Krokiew