



PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:50




Sposób ułożenia kostki-detal
SKALA 1:50

SKALA 1:50





Sposób ułożenia kostki-detal
SKALA 1:50

SKALA 1:50



MATERIAŁY

- ① — 8 cm kostka betonowa typu CEGA
- ② — 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ③ — 15 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązane C90/3 0,315 stabilizowanego mechanicznie
- ④ — 15 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 15/2,0
- ⑤ — 10 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 15/2,0

 RAMIKO				INWESTOR Burmistrz Gminy Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko	
mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin NIP 852161911 tel/fax: 95-718-25-77 tel kom: 668 184 112 e-mail: rostraszewski@gmail.com		PROJEKT WYKONAWCZY			
FAZA	Drogowa				
Część					
Obiekt	Rozbudowa drogi - ulicy Południowej w m. Drezdenko				
Adres	m. Drezdenko dz nr : 1178, 1618, 1197, 1720/1, 1195/3. działki podlegające podziałowi: 1620/1, 1621/3, 1179/5				
Inwestor	BURMISTRZ GMINY DREZDENKO				
Nr rysunku 3.2	PRZEKRÓJ B-B			Skala 1:50	
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/P000/04	10.06.2022		
Sprawdzenie:	mgr inż. Piotr Klepczyński	Upr. Bud. Nr WAM/0105/P000/08	10.06.2022		