

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów i traw z poboczy 1100*1*2	m ² m ²	 2200.000	
				RAZEM	2200.000
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 400*1+540*1	m ² m ²	 940.000	
				RAZEM	940.000
3	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu prze- żut urobku na skarpe. 450+540	m m	 990.000	
				RAZEM	990.000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm km 0+560-1+100 50*1+ 540*3	m ² m ²	 1670.000	
				RAZEM	1670.000
5	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za- gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 20	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
6	kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie wodospustu z ceownika 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000