

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont boiska wielofunkcyjnego			
1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż siatek łańcuchowych cynkowanych do obręczy cynkowanej, 8 punktów mocowania.	szt		
d.1		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR-W 5-10	Dostawa i montaż naświetlaczy	szt.		
d.1	1005-07	8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
2		Remont boiska do piłki nożnej			
3	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż osprzętu boiska (bramki itp.)	kpl		
d.2		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	wycena indywidualna	Demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z usunięciem granulatu i kwarcu - z utylizacją	m ²		
d.2		1860.00	m ²	1860.00	
				RAZEM	1860.00
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 2 cm - wyrównanie z kruszywa 1-4 mm	m ²		
d.2	0114-07+ KNR 2-31 0114-08	1860.00	m ²	1860.00	
				RAZEM	1860.00
6	wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wykonaniem linii boiska	m ²		
d.2		poz.4	m ²	1860.00	
				RAZEM	1860.00
7	KNR-W 5-10	Dostawa i montaż naświetlaczy	szt.		
d.2	1005-07	15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż siatek do bramek piłkarskich 5,00x2,00 m	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Remont ogrodzenia			
9	KNR 2-23	Demontaż starej siatki ogrodzenia i montaż nowej siatki ogrodzeniowej wraz z pomalowaniem słupków ogrodzenia o wysokości 4 m	m		
d.3	0401-02 analogia	Krotność = 4 327.00	m	327.00	
				RAZEM	327.00
10	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-02 analogia	327-10.70-13.60-11.60	m	291.10	
				RAZEM	291.10
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. 5 km lub na odkład; grunt kat. IV	m ³		
d.3	0239-05 0214-04	poz.10*0.20*0.20	m ³	11.64	
				RAZEM	11.64
12	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	poz.10*0.03	m ³	8.73	
				RAZEM	8.73
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o szer. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-01	poz.10	m	291.10	
				RAZEM	291.10
4		Remont obiektu kontenerowego			
14	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.4	0545-02	5.50*10.15	m ²	55.83	
				RAZEM	55.83
15	KNR 4-01	Demontaż świetlików okiennych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
d.4	0354-03 analogia	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
16	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.4	0545-08	(5.35*2+10.15*2)*(0.35+0.40)	m ²	23.25	
				RAZEM	23.25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 d.4 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 10.15	m m	10.15	
				RAZEM	10.15
18	KNR-W 4-01 d.4 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 2.85*2	m m	5.70	
				RAZEM	5.70
19	KNR 0-15II d.4 0517-01 analogia	Pokrycie dachów blachą - ułożenie membrany izolacyjnej poz.14	m ² m ²	55.83	
				RAZEM	55.83
20	KNR-W 2-02 d.4 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poz.16	m ² m ²	23.25	
				RAZEM	23.25
21	KNR-W 2-02 d.4 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poz.17	m m	10.15	
				RAZEM	10.15
22	KNR-W 2-02 d.4 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poz.18	m m	5.70	
				RAZEM	5.70
23	KNR 0-15II d.4 0522-11 analogia	Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 205 mm przy rozstawie łąt 16 cm - blacha trapezowa T-35 poz.14	m ² m ²	55.83	
				RAZEM	55.83
24	wycena indywidualna	Zabudowanie otworów w dachu po świetlikach dachowych - wykonanie konstrukcji nośnej drewnianej, wykonanie izolacji termicznej, wykonanie okładziny sufitowej, pomalowanie sufitu wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących 6	szt szt	6.00	
				RAZEM	6.00
25	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stopnia stalowego zewnętrznego o wymiarach 0,35X1,50 m z krat pomostowych 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00