

PRZEDMIAR ROBÓT

"Modernizacja schodów terenowych na działce Nr 875 w Krośnie - Dzielnica Zawodzie"

| LP | OPIS ROBÓT | JM | ILOŚĆ |
|----|---|----------------|--------|
| 1 | Zabezpieczenie, oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych i wygrodzeń uniemożliwiających dostęp osób postronnych na teren prowadzonych robót | kpl | 1,00 |
| 2 | Skucie wierzchniej warstwy betonu z powierzchni stopnicy, podstopnicy, spoczników i murków o grubości do 5cm, | m3 | 2,42 |
| 3 | Wyczyszczenie i przygotowanie podłoża do nałożenia nowej warstwy betonu poprzez odpylenie i zmycie wodą pod ciśnieniem | m2 | 79,90 |
| 4 | Montaż siatki zbrojeniowej fi2,8mm, oczka 100x100mm z punktowym prztwierdzeniem do podłoża | m2 | 79,90 |
| 5 | Szalowanie biegów schodów | mb | 120,00 |
| 6 | Szalowanie murków | mb | 5,00 |
| 7 | Nałożenie warstwy betonu, grubości 5 cm wraz z pielęgnacją, materiał: beton klasy C25/30, XC4, XF2, W8 z wypełnieniem włókna zbrojenia rozproszonego | m3 | 5,57 |
| 8 | Wykonanie warstwy wyrównawczej policzek schodów oraz murków oporowych poprzez nałożenie masy szpachlowej odpornej na czynniki atmosferyczne | m2 | 4,75 |
| 9 | Impregnacja betonu przeciwko wnikania wody, porostu mchu, wykwitami solnymi | m ² | 79,90 |
| 10 | Wykonanie dylatacji biegów schodów oraz spocznika z przygotowaniem szczeliny dylatacyjnej, szerokość szczeliny 8mm, wypełnienie sznur dylatacyjny i masa uszczelniająca | mb | 20,00 |
| 11 | Wyczyszczenie powierzchni barierek z luźnych fragmentów farby z przygotowaniem powierzchni do nałożenia podkładu antykorozyjnego i wierzchniej warstwy, materiał: kolor szary nawiązujący do istniejącego, odporny na warunki atmosferyczne | mb | 48,20 |
| 12 | Roboty ziemne, plantowanie terenu wzdłuż biegów schodów | m2 | 74,00 |
| 13 | Wywóz i utylizacja materiałów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Wykonawcy | kpl | 1,00 |