



OZNACZENIE STUDZIENKI	RZĘDNA TERENU PROJ. [mnpm]	PROJ. RZĘDNA KANALU [mnpm]	ODLEGŁOŚĆ [m]	SPADEK [%]	ŚREDNICA [mm]
WTD	225.97	225.13	10.50	0.25	400
D1	226.37	225.16	10.50	3.2	
D2	227.56	225.49/226.09			
D1	226.37	225.16	2.50	10.0	200
WD1.1	226.92	225.41			
OZNACZENIE STUDZIENKI	RZĘDNA TERENU PROJ. [mnpm]	PROJ. RZĘDNA KANALU [mnpm]	ODLEGŁOŚĆ [m]	SPADEK [%]	ŚREDNICA [mm]
UWAGA: Projektowaną rzędną włączenia w studz. K1 dostosować do rzeczywistej rzędnej istniejącego kolektora betonowego na budowie					
K1	225.57	224.22	15.50	0.50	300
K2	225.70	224.30	9.50	0.66	
K3	225.83	224.36			
K2	225.70	224.30	3.50	1.0	200
WK2.1	225.58	224.33			
UWAGA: Wazy studni należy obsadzić zgodnie z niweletą nawierzchni chodnika. Wpusty studni należy obsadzić zgodnie z niweletą nawierzchni drogi.					



Powiadom, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny
posiayenne twierdzenia. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	OD.6640.1038.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Strzyżowski
Wykonawca prac geodezyjnych	P. E. R. KRAWCZYK s.c. Tadeusz Krawczyk, Andrzej Krawczyk 39-200 Dębica, ul. Cmentarna 3 REGON 691576346 NIP 69123119051 tel. 602 684 935 andrzej@tlen.pl
Na oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki poszukiwanej weryfikacji	P 1816.2020.048 z dnia 27.07.2020 r.
Imię i nazwisko osoby w sprawie zawierającej dokumentację	Andrzej Krawczyk Nr uprawnień 18068

ORIENTACJA - SKALA: 1:10000



Mapa do celów projektowych
Skala 1 : 500

Obiekt: Sobieskiego m
Nr licencji: OD.6640.1038.2020_1819_K05

Województwo: podkarpackie
Powiat: strzyżowski
Jednostka ew.: 181904_4 Strzyżów - miasto
Obręb ew.: 0001 Strzyżów obr.1
Działki ew.: 1957, 933/18, 933/22, 933/23, 933/25, 933/26, 933/28, 933/30, 937/49, 937/50, 937/51.
Arkusze: 7.121.27.20.2.3, 7.121.27.20.2.4, 7.121.27.20.4.1, 7.121.27.20.4.2

Układ współrzędnych płaskich: 2000, strefa: 7
Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH - Amsterdam
Mapa powstała na bazie opracowania numerycznego
Granice działek przedstawiono wg danych ewidencji gruntów i budynków.
Informacja o służebnościach gruntowych: nie badano.
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg stanu na dzień: 22.07.2020 r.

Wykonał:

mgr inż. ANDRZEJ KRAWCZYK
GEODETA UPRAWNIENY
Nr upr. 18568
39-200 Dębica, ul. Cmentarna 47
tel. 602 684 935

PBR „KRAWCZYK” s.c.
USŁUGI GEODEZYJNE
39-200 Dębica, ul. Cmentarna 3
tel. 602 684 935, andrzej@tlen.pl
NIP 69123119051, REGON 691576346

Stwierdza się zgodność mapy
projektowej z oryginałem:
z dniem 03.08.2020r.

mgr inż. Jan Koń
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych,
geodezyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr upr. PDK/0116/PW05/04

- zakres mapy
- linia rozgraniczająca teren inwestycji
- 1 - projektowana jezdnia drogi, zjazdów - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- 2 - projektowany chodnik, opaski - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- 3 - projektowany zatoka postojowa - nawierzchnia z betonu asfaltowego
- 4 - projektowane umocnienie skarp - prefabrykowane elementy betonowe
- projektowane skarpy
- proj. ograniczenie jezdni - krawężnik betonowy
- proj. ograniczenie chodnika - obrzeże betonowe
- oś projektowanej drogi
- proj. balustrada segmentowa U 12a
- proj. bariera drogowa energochłonna U-14
- proj. przepust drogowy wraz z murkami czołowymi

BRANŻA SANITARNA

- ks-SI/2018 - projektowana kanalizacja sanitarna, na którą uzyskano pozwolenie na budowę, numer decyzji: 102/2019 z dnia 26.03.2019r.
- kd-SI/2018 - projektowana kanalizacja deszczowa, na którą uzyskano pozwolenie na budowę, numer decyzji: 102/2019 z dnia 26.03.2019r.
- WTD - projektowane wpusty deszczowe uliczne, na które uzyskano pozwolenie na budowę, numer decyzji: 102/2019 z dnia 26.03.2019r.
- kd-SI/2018 - projektowana kanalizacja deszczowa wraz z wpustami i studniami do wykreślenia
- WTD - projektowana kanalizacja deszczowa wg projektu zmian
- Ro - projektowana studnia kanalizacji deszczowej Ø1500 wg projektu zmian
- Ro - projektowana rura osłonowa wg projektu zmian

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- proj. oprawa LED 39W 4100lm np.URBINO 16 LED 740 08 montow.na słupie 8m stal. z wysięgiem 1m na którą uzyskano pozwolenie na budowę, numer decyzji: 102/2019 z dnia 26.03.2019r.-do wykreślenia
- proj. kabel YAKXS 4*35mm2 na którą uzyskano pozwolenie na budowę, numer decyzji: 102/2019 z dnia 26.03.2019r.-do wykreślenia
- L1-L8 - proj. oprawa LED 39W 4100lm np.URBINO 16 LED 740 08 montow.na słupie 8m stal. z wysięgiem 1m
- proj. rura ochronna SRS 110
- proj. kabel YAKXS 4*35mm2
- S0 - proj. skrzynia sterowanie oświetleniem
- urządzenia i elementy do likwidacji ujęte w pozwoleniu na budowę, numer decyzji: 102/2019 z dnia

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH ul. Gwarynia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl			
Projekt: Projekt zmian do projektu budowlanego Budowa drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodnika, oświetlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącego zjazdu publicznego i odcinka istniejącego gazociągu.			
Inwestor:	Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów		
Lokalizacja:	Strzyżów, dz.nr ew.: 933/18, 933/23, 933/25, 933/26, 933/30, 937/50, 937/51 obr. 0001, gmina Strzyżów, powiat strzyżowski		
Przedmiot rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		
Projektował upr. proj. K - 69/01	branża DROGOWA	data: 07.2020r.	
Projektował Nr uprawnień PDK/0116/POOS/08	branża SANITARNA	nr proj. 16/20	
Projektował Nr uprawnień PDK/0114/PW0E/04	branża ELEKTRYCZNA	Nr rys. Z1	