

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 23291,2333,2334,2432/1,2335/1,2337/1,2339 w miejscowości Szkodna (boczna Brzeziny)</b>		
1	Element	<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	KNNR 6/101/2 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*3,2+130		930,000
		RAZEM:		930,000
			m2	930,00
1.2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	930,00
2	Element	<b>nawierzchnia bitumiczna drogi</b>		
2.1	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	930,00
2.2	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*3,0+130		880,000
		RAZEM:		880,000
			m2	880,00
2.3	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm (pobocza z kruszyw)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*0,2*2		100,000
		RAZEM:		100,000
			m2	100,00