



ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ



Przekrój 1-1




POWIATOWE STAROSTWO
WYDZIAŁ Budownictwa
05-200 Młocin, ul. Piłsudskiego 39A
tel. 787-43-07 10, 108, 107, 110, 111, 112

KONSTRUKCJA NR 1 - zjazd z kostki betonowej gr 8 cm
warstwa ścieralna - kostka betonowa, gr. 8cm
podsyпка cementowo -piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stb. mech, gr. 20cm
warstwa wzmacniająca z gruntu stb. cementem o $R_m=2,5MPa$, gr. 20cm

Uwaga:

* - w przypadku ogrodzenia z murkiem betonowym położonego w granicach pasa drogowego utwardzenie terenu dowiązać do linii ogrodzenia bez zastosowania obrzeża betonowego



<u>INWESTOR:</u> Burmistrz Miasta Zabki ul. Wojska Polskiego 10 05-091 Zabki		<u>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</u> Mariusz Koryciński ul. Batalionu Parasol 3 05-200 Wołomin	
<u>NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</u> Budowa ciągu pieszo-jezdneho - łącznika ul. Czołgistów z ul. Saperów w Zabkach			
<u>ADRES:</u> woj. mazowieckie, powiat wołomiński, Miasto Zabki			
<u>STADIUM:</u> PROJEKT BUDOWLANY	<u>BRANŻA:</u> DRÓGOWA		
<u>TYTUŁ RYSUNKU:</u> Przekroje normalne zjazdów		<u>SKALA:</u> 1:50; 1:20	
<u>STANOWISKO:</u> <u>IMIE I NAZWISKO:</u>	<u>SPECJALNOŚĆ:</u>		
<u>Projektant</u> mgr inż. Mariusz Koryciński	<u>DRÓGOWA</u>		
<u>Sprawdzający</u> mgr inż. Michał Łazowski	<u>MAZ/0472/PWB/D/16</u>		
	<u>MAZ/0509/PBD/15</u>		
<u>DATA:</u> Sierpień 2022	<u>NR RYSUNKU:</u> 3.2		