

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Obiekt Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii – etap I – Wymiana części stolarki wewnętrznej drzwiowej
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45421131-1 - Instalowanie drzwi
Lokalizacja 33-100 Tarnów, ul.Szpitalna 13 - budynek "D"
Inwestor Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul.Szpitalna 13
Biuro kosztorysowe Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż.Andrzej Wójcicki
33-100 Tarnów ul.Szpitalna 37/3

Autor kosztorysu .

Tarnów, 22.01.2024

Spis treści

1. Charakterystyka obiektu	3
2. Tabela przedmiaru robót	4
3. Tabela elementów	5

Charakterystyka obiektu

Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii – etap I – Wymiana części stolarki wewnętrznej drzwiowej

1.Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. poz.2458)
- Inwentaryzacja szkieletowa z określeniem zakresu i technologii robót
- Dane wyjściowe do kosztorysowania z dnia 09.01.2024 r.

2.Ogólna charakterystyka obiektu:

Klasyfikacja obiektu: PKOB 1264 - Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej

Technologia budowy: roboty budowlane - technologia tradycyjna

roboty instalacji wod-kan - nie występują

roboty instalacyjne elektryczne - nie występują

Planowany zakres robót nie wymaga projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

3.Podstawowe dane techniczne:

- * demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych i ościeżnic
- * wywóz zdemontowanych elementów i ich utylizacja
- * dostawa, osadzenie ościeżnic i zwieszenie skrzydeł drzwiowych - montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta

4.Charakterystyka robót :

Roboty wykonywane będą na podstawie przedmiaru robót i opisu.

Ze względu na powszechnie występujący charakter robót nie jest konieczne do ich wykonania opracowanie projektu zawierającego szczegółowe rozwiązania elementów nietypowych.

Tabela przedmiaru robót

Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii – etap I – Wymiana części stolarki wewnętrznej drzwiowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Roboty towarzyszące Kod CPV: 45453000-7		
1	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m ² - DRZWI ISTNIEJĄCE	szt	11,00
2	KNR 4-01 0108/09 ANALOGIA		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - Z KOSZTAMI UTYLIZACJI	m3	5,00
3	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	5,00
			2. Montaż drzwi Kod CPV: 45421131-1		
4	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości skrzydła 100cm z ościeżnicą - drzwi o najwyższej jakości do obiektów o dużym natężeniu ruchu <i>Parametry drzwi:</i> <i>Konstrukcja - rama skrzydła wykonana z klejonki drewna</i> <i>iglastego</i> <i>z wypełnieniem płytą wiórową pełną i dodatkowym</i> <i>wzmocnieniem</i> <i>wewnętrznym ramiakiem, skrzydło pełne obłożone dwustronnie</i> <i>płytą HDF</i> <i>Krawędzie skrzydła - skrzydło wykonane w wersji przylgowej z</i> <i>krawędziami bocznymi zabezpieczonymi listwami ze stali</i> <i>nierdzewnej</i> <i>Panele ochronne obustronne ze stali nierdzewnej o grub. 0,6mm</i> <i>- górne na wysokości klamki o wysokości 300mm i dolne o</i> <i>wysokości 300mm</i> <i>Ościeżnica - kątowna z blachy stalowej dwustronnie</i> <i>ocynkowanej</i> <i>grub. 1,2mm, szerokość profilu 100mm, 3 zawiasy czopowe,</i> <i>uszczelka gumowa, 6 dybli montażowych, lakierowanie</i> <i>proszkowe, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym</i> <i>Zamek - z wkładką patentową i klamką</i> <i>Okres gwarancji - min. 3 lata</i>	kpl	1,00
5	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości skrzydła 110cm z ościeżnicą - drzwi o najwyższej jakości do obiektów o dużym natężeniu ruchu <i>Parametry drzwi:</i> <i>Konstrukcja - rama skrzydła wykonana z klejonki drewna</i> <i>iglastego z wypełnieniem płytą wiórową pełną i dodatkowym</i> <i>wzmocnieniem</i> <i>wewnętrznym ramiakiem, skrzydło pełne</i> <i>obłożone dwustronnie płytą HDF</i> <i>Krawędzie skrzydła - skrzydło wykonane w wersji przylgowej z</i> <i>krawędziami bocznymi zabezpieczonymi listwami ze stali</i> <i>nierdzewnej</i> <i>Panele ochronne obustronne ze stali nierdzewnej o grub. 0,6mm</i> <i>- górne na wysokości klamki o wysokości 300mm i dolne o</i> <i>wysokości 300mm</i> <i>Ościeżnica - kątowna z blachy stalowej dwustronnie</i> <i>ocynkowanej grub. 1,2mm, szerokość profilu 100mm,</i> <i>3 zawiasy czopowe, uszczelka gumowa, 6 dybli montażowych,</i> <i>lakierowanie proszkowe, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym</i> <i>Zamek - z wkładką patentową i klamką</i> <i>Okres gwarancji - min. 3 lata</i>	kpl	10,00

Tabela elementów

Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii – etap I – Wymiana części stolarki wewnętrznej drzwiowej

Nr	Nr ST	Kod CPV	Opis	Wartość
1.		45453000-7	Roboty towarzyszące	
2.		45421131-1	Montaż drzwi	
			Razem	