

## Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont drogi leśnej "Nowa droga" Szczawne
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Dukla, ul. Popardy 44 , 38-451 Równe
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

## Kosztorys

Remont drogi leśnej "Nowa droga" Szczawne

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. Oczyszczenie rowu z namułu</b>				
1	KNR 2-31 1403/04	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót Nr ST: D 06.04.01	m	920		
		<b>2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 0,75 km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót</b>				
2	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D 04.03.01	m2	2 625		
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 Nr ST: D 04.03.01	m2	2 625		
4	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kłincem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm Nr ST: D 04.08.05	m3	78,75		
5	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm Nr ST: D 04.08.05	m3	52,5		
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 Nr ST: D 04.03.01a	m2	2 625		
7	KNR 2-31 1002/02	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2) Nr ST: D 05.03.08b	m2	2 625		
8	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2) Nr ST: D 05.03.08b	m2	2 625		
9	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2) Nr ST: D 05.03.09a	m2	2 625		
		<i>Uzupełnienie poboczy</i>				
10	KNR 2-31 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu śr. 3cm Nr ST: D 05.01.04a	m2	2 625		
		<b>3. Montaż wodolapaczy PCV - standard ALP</b>				
11		Montaż wodolapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. Dł. wodolapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	3		
		<b>4. Remont odpływu</b>				
12	KNR 2-01 0307/03	Odsapianie i przewóz taczkami gruntu kategorii IV na odległość do 10m Nr ST: D 02.01.01	m3	3		
13	KNR 2-31 0401/06	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: D 02.01.01	m	12		
14	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki Nr ST: D 08.05.01b	m3	2,4		
15	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych - jaskółczy ogon - o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej na skarpie przy przepuszczeniu Nr ST: D 08.05.01b	m	12		
16	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm uzupełnienie wyrwy za poboczem Nr ST: D 04.08.05	m3	4		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

Tabela elementów

Remont drogi leśnej "Nowa droga" Szczawne

Nr	Opis	Wartość
	1. Oczyszczenie rowu z namułu	
	2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utrwalenie dł. 0,75 km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót	
	3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP	
	4. Remont odpływu	
		<b>Razem</b>
		Podatek VAT
		<b>Ogółem kosztorys</b>