


Skala 1:200/200  
Profil poprzeczny P-1



A

- nawierzchnia sportowa poliuretanowa:
- mieszanka granulatu EPDM i lepiszcza PU o gr. 8,0mm
  - mieszanka granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. 8,0mm
  - warstwa stabilizująca ET gr. 35,0mm z miejscowym wyrównaniem
  - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego pochodzenia magmowego 4/31,5mm gr. 5,0cm
  - kruszywo kamienne łamane 31,5/63mm gr. 15,0cm
  - piasek średni Is>0,98 gr. 15,0cm
  - istn. podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone Is>0,97

B

- ziemia urodzajna+obsiew trawą o gr. ~10cm
- warstwa żwiru 2/8mm o gr. 30cm
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 15cm

C

- obrzeże betonowe 8x30cm
- ława betonowa z oprem C12/15



HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.  
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1  
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577  
mail: biuro@hydrowloc.pl  
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:  
Budowa boisk na dz. nr 36/10 i 37/1 obręb 1070  
Włocławek KM 107, dz. nr 1/21 i 3 obręb 1100  
Włocławek KM 110 w ramach zadania  
„Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową  
3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami  
oraz małą infrastrukturą towarzyszącą”

Inwestor / Zleceniodawca:  
Gmina Miasto Włocławek  
Zielony Rynek 11/13  
87-800 Włocławek

Projektant:  
mgr inż. Agata Łukasik  
KUP/0079/POOK/08

Podpis:

Etap:  
Projekt wykonawczy

Tytuł rysunku:  
Przekrój poprzeczny P-1 - konstrukcja nawierzchni

Skala:  
1:200/200

Data:  
17.05.2023r.

Nr rys.:  
K05

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów  
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie  
pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych [2323]