



LEGENDA:


- - instalacja wody zimnej
- - instalacja cyrkulacji c.w.u.
-  - instalacja wody ciepłej
-  - instalacja kanalizacji sanitarnej

OZNACZENIA:

- ➡ zzw Zawór czerpalny z.w.u.
- Zl Zlewozmywak
- Wp Wpust podłogowy z zaworem zwrotnym

UWAGI:

1. Instalację wodną wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miedziowym.
2. Przewody wody izolować termicznie.
3. Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać ochronnych rurach stalowych wypełnionych szczeliwem plastycznym niepowodującym korozji.
4. Zabezpieczenie przejść przewodów niepalnych przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać masą ogniochronną dla instalacji z rur miedzianych. w klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej.
5. Na przewodach magistralnych i odgałęzieniach do poszczególnych podejść instalacyjnych do przyborów sanitarnych należy zainstalować zawory odcinające.
6. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. wyposażona w sterownik czasowy do sterowania pracą układu c.w.u. w systemie dobowym.
7. Przed każdym punktem poboru wody przewidziano montaż zaworów odcinających instalację wodną.
8. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC.



<div> <div>INVENT</div> <div> PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA mgr inż. Jacek Krawczyński ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl </div> </div>		
<div> <div> obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY OSP STRZEGOM - KOTŁOWNIA GAZOWA </div> </div>		
<div> <div> adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 14A, dz. 493, obręb 3 Śródmieście </div> <div> inwestor: Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38 </div> </div>		
<div> <div>faza:</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div> </div>		
<div> <div>branża:</div> <div>INSTALACJE SANITARNE</div> </div>		
<div> <div>projektant/nr uprawnień:</div> <div>mgr inż. Jacek Krawczyński</div> <div>upr. nr ew. DOŚ/0419/PWBS/17</div> </div>	<div> <div>podpis:</div> </div>	
<div> <div>sprawdzający/nr uprawnień:</div> <div>inż. Marta Kołodziej-Gancarska</div> <div>upr. nr ew. 136/DOŚ/07</div> </div>	<div> <div>podpis:</div> </div>	
<div> <div>rysunek:</div> <div>RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA</div> </div>		
<div> <div>data:</div> <div>16.06.2020r.</div> </div>	<div> <div>skala:</div> <div>1:100</div> </div>	<div> <div>nr rysunku:</div> <div>IS-04</div> </div>