



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI: Budowa chodnika, parkingu, linii kablowej oświetlenia terenu oraz elementów małej architektury przy żłobku na dz. nr 73 i 75 AM 22 w Bierutowie

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 73 i 75 AM 22 w Bierutowie

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Bierutów

ADRES INWESTORA: ul. Moniuszki 12; 56-420 Bierutów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Odwodnienie Szymon Potoczny

DATA OPRACOWANIA: 20.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

20.06.2024

Data zatwierdzenia

Budowa parkingu przy żłobku w Bierutowie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Budowa parkingu przy żłobku w Bierutowie					
1		Roboty drogowe			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (500) / 10000	ha ha		
				0,050	
				RAZEM	0,050
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm - nadmiar humusu do wywiezienia i utylizacji	m2		
		poz.7	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		poz.5 * 0,06 + poz.6 * 0,1	m3	5,220	
				RAZEM	5,220
5 d.1.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
1.2		Roboty ziemne			
7 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 90 cm	m2		
		poz.9	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
8 d.1.2	KNR 2-01 0214-04 analogia	Transport urobku do miejsca utylizacji wraz z utylizacją Krotność = 30	m3		
		poz.7 * 0,90	m3	259,200	
				RAZEM	259,200
1.3		Podbudowy			
9 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.12 * 1,2	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
10 d.1.3	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 75 cm	m2		
		poz.12 * 1,2	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
11 d.1.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.12 * 1,1	m2	264,000	
				RAZEM	264,000
1.4		Nawierzchnie			
12 d.1.4	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2	m2		
		145 + 95	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
1.5		Elementy chodnika			

Budowa parkingu przy żłobku w Bierutowie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki oraz ciek z kostki betonowej z oporem	m3		
		poz. 14 * 0,12 + poz. 16 * 0,08	m3	14,960	
				RAZEM	14,960
14 d.1.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe szer. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
15 d.1.5	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
16 d.1.5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		82	m	82,000	
				RAZEM	82,000
1.6		Roboty wykończeniowe			
17 d.1.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1.6	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1.6	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
2		Oświetlenie, ogrodzenie, zieleni i ławki			
20 d.2		Przestawienie lamp oświetleniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.2		Przestawienie ogrodzenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2		Przesadzenie drzew	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2		Przestawienie ławek	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2		Oznakowanie parkingu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona tytułowa	1
Obmiar	2
1 Roboty drogowe	2
1.1 Roboty przygotowawcze	2
1.2 Roboty ziemne	2
1.3 Podbudowy	2
1.4 Nawierzchnie	2
1.5 Elementy chodnika	2
1.6 Roboty wykończeniowe	3
2 Oświetlenie, ogrodzenie, zieleń i ławki	3
Spis treści	4