

LEGENDA:

1. **SYSTEM RYNNOWY**-wymiana istniejącego na system z blachy aluminiowej w kolorze szarym grubość blachy 0,7mm

R.d.Rynna dachowa 150mm, R.s.Rura spustowa 100mm, blacha aluminiowa

2. projektowane pokrycie dachu:

- a)dach główny: dachówka ceramiczna zakładkowa typu marsylka w kolorze naturalna czerwień  
b)dach nad dobudową w części parterowej: dachówka ceramiczna zakładkowa typu marsylka w kolorze naturalna czerwień

3. Styki dachu z kominami wykonać z systemowej taśmy aluminiowej w kolorze pokrycia dachu

4. Na połaciach dachu Wschodniej, Południowej i Zachodniej projektuje się płotki dachowe systemowe producenta pokrycia dachu, dł.49mb

5. kominiek wywiewny z kan.sanit.P.K. 1 systemowy producenta pokrycia dachowego jako dachówka ceram.z kominkiem wentylacyjnym.


7.wykonać nowe czapki betonowe na każdym kominie, wypuścić kapinos 5cm. Czapki okuć blachą aluminiową w kolorze szarym jak system rynnowy

8.z uwagi na zły stan techniczny wszystkie kominy z cegły naturalnej należy rozebrać do poziomu poniżej pokrycia dachu i wymurować(odbudować) do pierwotnej wysokości, stosować cegłę klinkierową licową klasy 150 lub 100 na zaprawie marki 1,5 do 3,0.Kolor cegły naturalna czerwień nawiązująca do elewacji budynku. Istniejący komin z cegły klinkierowej wypoinować fugę, zaimpregnować i okuć blachą czapkę kominową

9.projektowany nowy wyłaz dachowy 86x87cm, szyba chartowana, skrzydło alu, ościeżnica drewno impregnowane próżniowo

10.projektowane kominki systemowe na przewody koncentryczne z kotłów kondens. szt.2

11.projektuje się dwie dachówki systemowe tzw antenowe z nasadką



1:75 rzut dachu



LOKALIZACJA	DZ. NR EWID.	1734, 2320		MIEJSCOWOŚĆ	Dębowiec
POWIAT	Jasielski	GINA	Dębowiec	OBREB	Dębowiec
NAZWA RYS.	rzut dachu				
NUMER RYS.	03	DATA	09.2022 r.	BRANŻA	Architektura

NAZWA ZADANIA:  
Modernizacja(Przebudowa) Starej Szkoły w Dębowcu w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec wraz z poprawą efektywności energetycznej”

INWESTOR:  
Gmina Dębowiec,  
38-220 Dębowiec  
101

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Paweł Potempa Nr upr.: A - 01 / 03	PODPIS:
PROJEKTANT:		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Jakub Czernecki nr.upr.5/PKOKKA/2017	PODPIS: