


- LEGENDA:**
- 1.podbitka(deskowanie na krokwiowe) w całości do wymiany wg wymiarów istniejących, kolor dopasować do pozostałych elementów widocznych więzby, łączenie na pióro-wpust
 - 2.wiatrownice-deski wiatrowe do wymiany wg wymiarów istniejących, kolor dopasować do pozostałych elementów widocznych więzby
 - 3.na kominie z przewodami spalinowymi wykonać tynk zbrojony siatką gr.co najmniej 2,5cm, zachować odległość min.15cm od kominu do elementów drewnianych więzby dachu
 - 4.stosować **Drewno klasy C24 o wilgotności 12%**, zabezpieczone przeciwpożarowo do stopnia NRO i przeciwgrzybicznie
 - 5.końcówki projektowanych krokwi 13x16cm strugane i heblowane odtworzyć na wzór istniejących, końcówki pozostałych krokwi wyciąść mechanicznie i poddać impregnacji

- ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIEŻBY DACHU**
elementy oznaczone kolorem czerwonym przeznaczone są do wymiany
- K 13x16** do wymiany
K 13x16 do pozostawienia
KL 8x14 szt.2 wszystkie do wymiany
PL 16x16 wszystkie na poz. +1133 do pozostawienia
SL 16x16 wszystkie do pozostawienia
Tram 19x21 do pozostawienia
Tram 19x21 do wymiany
ZS 16x16 do pozostawienia
ZS 16x16 do wymiany
M 10x10cm do pozostawienia
M 10x10cm do wymiany
MR 14x16 do pozostawienia
MR 14x16 do wymiany



1:75 rzut więzby dachu



LOKALIZACJA	DZ. NR EWID.	1734, 2320		MIJSCOWOŚĆ	Dębowiec
POWIAT	jasielski	GMINA	Dębowiec	OBREB	Dębowiec
NAZWA RYS.	rzut więzby dachu				1:75
NUMER RYS.	02	DATA	09.2022 r.	BRANŻA	Architektura

NAMWA ZADANIA:
Modernizacja(Przebudowa) Starej Szkoły w Dębówcu w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębówiec wraz z poprawą efektywności energetycznej”

INWESTOR: Gmina Dębówiec, 38-220 Dębówiec 101	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Paweł Potempa Nr upr.: A - 01 / 03	PODPIS:
	PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Garbarz PDK/0320/PWOK/18	PODPIS:
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Czernecki nr.upr.5/PKOKKA/2017	PODPIS: