

IGM.271.2.2024

Jasło, dnia 5 lutego 2024 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: „**Budowa Domu Pogrzebowego w Warzycach na działce nr 949/7 – I etap**”

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania nr 1:

Prosimy o sprecyzowanie materiału z którego mają być wykonane drzwi zewnętrzne, aluminium czy drewno? Występują rozbieżności pomiędzy projektem a uzupełnionym wykazem stolarki. Jeżeli mają być to drzwi drewniane, to prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału należy je wykonać?

Treść odpowiedzi ad. 1:

Drzwi zewnętrzne aluminiowe.

Treść zapytania nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy wylewki na parterze są przedmiotem zamówienia, w przedmiarze mamy tylko wykonanie podbudowy z piasku i betonu i izolacji z styropianu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru..

Treść odpowiedzi ad. 2:

Na obecnym etapie wylewki parteru, stropu parteru, antresoli oraz wykonanie tynków wewnętrznych nie są planowane do wykonania.

Treść zapytania nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy wylewka na stropie parteru i antresoli jest do wykonania, w przedmiarze mamy tylko styropian i folię. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Treść odpowiedzi ad. 3:

Na obecnym etapie wylewki parteru, stropu parteru, antresoli oraz wykonanie tynków wewnętrznych nie są planowane do wykonania.

Treść zapytania nr 4:

Czy wykonanie tynków wewnętrznych jest przedmiotem zamówienia? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Treść odpowiedzi ad. 4:

Na obecnym etapie wylewki parteru, stropu parteru, antresoli oraz wykonanie tynków wewnętrznych nie są planowane do wykonania.

Treść zapytania nr 5:

Prosimy o wyjaśnienie, jakiej grubości izolację należy wykonać na stropodachu, w przedmiarze mamy gr. 18 cm natomiast w projekcie jest 18+12 cm.

Treść odpowiedzi ad. 5:

Grubość izolacji stropodachu – 30 cm warstwy mineralnej (18 cm – rozmiar krokwi + 12 cm) (pozycja 64 przedmiaru robót – winno być 30 cm)

Treść zapytania nr 6:

Prosimy o wyjaśnienie braku izolacji fundamentów, w przedmiarze i projekcie brakuje informacji o wykonaniu izolacji cieplnej fundamentów, zgodnie z sztuką budowlaną jest to wymagane.

Treść odpowiedzi ad. 6:

Z uwagi na charakter obiektu Zamawiający nie przewiduje wykonania izolacji cieplnej fundamentów.

Treść zapytania nr 7:

Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi zewnętrzne z aluminium czy z drewna? Jeśli z drewna proszę o podanie informacji z jakiego.

Treść odpowiedzi ad. 7:

Drzwi zewnętrzne aluminiowe.

Treść zapytania nr 8:

Czy dla całego budynku należy przyjąć konstrukcję tradycyjną murowaną z pustaków POROTHERM 25 P+W? Czy z pustaków POROTHERM 25 P+W mają być wykonane tylko ściany wewnętrzne?

Treść odpowiedzi ad. 8:

Ściany zewnętrzne – POROTHERM – grubość 30 cm;
Ściany wewnętrzne – POROTHERM 25 P+W

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 09.02.2024 r. do godziny 10,00.