

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont posadzki krawiectwo					
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 68.400	m ² m ²	68.400 RAZEM	68.400
2	TZKNBK XI 1309-83 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew 68.400	m ² m ²	68.400 RAZEM	68.400
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 68.400	m ² m ²	68.400 RAZEM	68.400
4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 68.400	m ² m ²	68.400 RAZEM	68.400
5	cena zakłado- wa	Szpachlowanie posadzki w celu złagodzenia różnic poziomów 68.400	m ² m ²	68.400 RAZEM	68.400
6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 68.400	m ² m ²	68.400 RAZEM	68.400
7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 68.400	m ² m ²	68.400 RAZEM	68.400
8	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 48.0	m m	48.000 RAZEM	48.000
9	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na każdy następny 1 km 2.736	m ³ m ³	2.736 RAZEM	2.736
10	cena zakłado- wa	Utylizacja materiałów z rozbiórki 2.736	m ³ m ³	2.736 RAZEM	2.736