


DETAL - OBRÓBKA W MIEJSCU PRZEJŚCIA
OCIEPLENIA PRZEZ DOCIĘTĄ BLACHĘ TRAPEZOWĄ




A	1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy Atlas N-15 o fakturze nakrapianej
	2. Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego
	3. Wełna mineralna skalna Isoroc Isofas grub. 20 cm
	4. Zaprawa klejowa
	5. Tynk cementowy
	6. Ściana z cegły pełnej lub innych elementów
	7. Wykończenie wewnętrzne

D	1. Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa 185.
	2. Płyty z wełny mineralnej szklanej ISOVER TAURUS/granulowana celuloza ISOCELL o łącznej grubości 24/30 cm
	3. Folia paroszczelna
	4. Strop żelbetowy poddasza
	5. Wykończenie wewnętrzne

UWAGI

1. Przedstawione rozwiązania budowlano-materiałowe są propozycją projektanta i stanowią podstawę do wykonania robót dociepleniowych. Niemniej jednak, dopuszcza się stosowanie innych materiałów, pod warunkiem tego, że będą one miały lepsze lub równoważne parametry od przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
2. Powyższe detale należy rozpatrywać z wszystkimi innymi elementami, a w szczególności z rysunkami elewacji danego budynku bądź jego części, do którego przypisane są dane detale, zgodnie z numeracją.

Schemat usytuowania budynku



- 01 - Pawilon "C"
- 02 - Budynek łącznika pomiędzy pawilonem "C" a przychodnią
- 03 - Przychodnia - część zachodnia
- 04 - Przychodnia - część środkowa
- 05 - Przychodnia - część wschodnia

Projekt wykonawczy - stan projektowany		
Temat Projektu wykonawczego; adres obiektów budowlanych: Roboty konserwacyjne oraz montaż paneli fotowoltaicznych z włączeniem paneli do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie „C” oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropów poddaszy nieużytkowych lub stropodachów budynków wraz z częściową wymianą poszycia elewacji, montażem krat okiennych i innymi robotami towarzyszącymi budynków szpitalnych: pawilonu „C”, budynku - łącznika pomiędzy pawilonem „C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynków przychodni zdrowia		
Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; działki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809_4, Wadowice - Miasto, obręb ewid.: 0001, Wadowice		
Tytuł rysunku: Detale 07	Nr rys.: SPD-07	
Imię i nazwisko projektanta; specjalność, nr upr. bud.: mgr inż. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05	Podpis:	Skala: 1:20
Autor opracowania: mgr inż. Adam Kolorz		
mgr inż. Mateusz Śladek		Data: 08 2019