



- 1. UWAGI
- 1. Kłasa konstrukcji spawanej § 31 PN-B-06200:2002
- 2. Przedstawione rozwiązania budowlano-materiałowe są propozycją projektanta i stanowią podstawę do wykonania robót dociepleniowych. Niemniej jednak, dopuszcza się stosowanie innych materiałów, pod warunkiem tego, że będą one miały lepsze lub równorzędne parametry o przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
- 3. Powyższe detale należy rozpatrywać z wszystkimi innymi elementami, a w szczególności z rysunkami elewacji danego budynku bądź jego części.
- 4. Wszystkie progi stropowe i drzwiowe należy wykonać z drewna.
- 5. Wszystkie elementy stropu cynkować ognioowo.
- 6. Ostrze krawędzi profili wyoblić.
- 7. Nieopisane spoiny:
 - pachwinowe jednostronne $a=0,7t$,
 - pachwinowe dwustronne $a=0,5t$,
 - doczołowe $U=1$.
- 8. t - grubość cieńszej części łączonych elementów.
- 9. Przed wykonaniem obraż montażem krót należy bezwzględnie sprawdzić wymiary i ilości otworów.

| | | | |
|--|--|----------|---------------|
| Projekt wykonawczy - stan projektowany | | | |
| Temat Projektu wykonawczego; adres obiektów budowlanych: | | | |
| Roboty konieczne dla oraz montaż paneli fotowoltaicznych z włączeniem paneli do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym; pawilonie „C” oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropów poddaszy nieużytkowych lub stropodachów budynków wraz z częstotliwością wymiana poszycia elewacji, montażem krat okienkowych i innymi robotami inwestycyjnymi budynków szpitalnych; pawilonem „C”; budynku – łącznika pomiędzy pawilonem „C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynków przychodni zdrowia | | | |
| Wadowice, ul. Kamelkowa 5 i 7; działki nr: 101, 102/I, 100/I, jedn. ewid.: 121809_4, Wadowice - Miasto, obręb ewid.: 0001, Wadowice | | | |
| Tytuł rysunku: | | Nr rys.: | |
| Detail 10: | | | SPD-10 |
| Imię i nazwisko projektanta; specjalność, nr upr. bud.: | | Podpis: | Skala: |
| mgr inż. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05 | | | 1:20 |
| Autor opracowania: | | | 1:10 |
| inż. Sylwia Siwek | | | 1:20 |
| | | | 08 |
| | | | 2019 |