

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu (robót):

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerże-Kończany gm. Zaręby Kościelne w km 0+000 - 1+080,00 - Etap I**

Lokalizacja: wieś Świerże Kończany, Gm. Zaręby Kościelne

Zamawiający: Wójt Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

## Wartość kosztorysu

Razem netto

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

inż. Krzysztof Święcki  
ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża tel. 604 439 263  
Data utworzenia: 2023-09-04

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerże-Kończany gm. Zaręby Kościelne w km 0+000 -  
1+080,00 - Etap I**

**Tabela wartości elementów scalonych**

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
<b>1. Roboty drogowe</b>	<b>45233120-6</b>	
1.1. Roboty pomiarowe	45233120-6	
1.2. Roboty ziemne	45110000-1	
1.3. Nawierzchnia jezdni	45233120-6	
1.4. Nawierzchnie poboczy	45233120-6	

**Wyniki kosztorysu**

<b>Razem wartość pozycji kosztorysu</b>

inż. Krzysztof Święcki  
 ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża tel. 604 439 263  
 Data utworzenia: 2023-09-04

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerże-Kończany gm. Zaręby Kościelne w km 0+000 - 1+080,00 - Etap I**

**Kosztorys**

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. Roboty drogowe</b> [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
<b>Element nr 1.1. Roboty pomiarowe</b> [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
<b>1. KNNR 1W 0111-0100 [D-01.01.01a]</b> Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy.	km trasy	1,0800		
<b>Razem wartość elementu nr 1.1</b>				
<b>Element nr 1.2. Roboty ziemne</b> [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]				
<b>2. KNNR 1 0113-0100 [D-01.02.02a]</b> Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm	m2	4320,0000		
<b>3. KNNR 1 0202-0802 [D-02.01.01]</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III-IV; transport samochodami 10-15t	m3	648,0000		
<b>Razem wartość elementu nr 1.2</b>				
<b>Element nr 1.3. Nawierzchnia jezdni</b> [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
<b>4. KNNR 6 0103-0300 [D-04.01.01]</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	7020,0000		
<b>5. KNNR 6 0204-0400 - analogia</b> Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa górna-grubość 8 cm	m2	5400,0000		
<b>6. KNNR 6 0202-0700 - analogia</b> Nawierzchnia z pospółki drogowej 0/31,5 mm. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni dolna grubości 12 cm	m2	5400,0000		
<b>Razem wartość elementu nr 1.3</b>				
<b>Element nr 1.4. Nawierzchnie poboczy</b> [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
<b>7. KNR 2-31 0202-0700 - analogia [D-05.01.04a]</b> Nawierzchnie zwirowe poboczy z pospółki drogowej 0/31,5 mm. Warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	1620,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 1.4				
Razem wartość elementu nr 1				

**Wyniki kosztorysu**

Razem wartość pozycji kosztorysu