
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ WEJŚCIA "A" ORAZ WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE NOŚNEJ WEWNĘTRZNEJ PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU OD STRONY UL. GABRIELA BODU-ENA W BUDYNKU URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
ADRES INWESTYCJI : PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA
INWESTOR : URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
ADRES INWESTORA : PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Olszowa-Zakrzewska
DATA OPRACOWANIA : 1 wrzesień 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1 wrzesień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	INSTALACJA ODDYMIANA	453	1	17
1.1	Instalacja oddymiania	453	1	13
1.2	Roboty pomocnicze	453	14	17

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR AL-01 d.1. 0401-01 1	ST-2	Montaż czujek pożarowych - kanałowa czujka dymu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	KNR AL-01 d.1. 0401-01 1	ST-2	Montaż przetwornik ciśnienia	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
11	KNR AL-01 d.1. 0401-01 1	ST-2	Czujniki dymu klatek schodowych	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
12	KNR AL-01 d.1. 0403-01 1	ST-2	Przyciski RPO	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
13	KNR-W 2-15 d.1. 0436-02 1	ST-2	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			1	urz.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2	453		Roboty pomocnicze			
14	KNR 2-05 d.1. 0208-01 2 analogia	ST-2	Podkonstrukcja systemowa	t		
			0,01	t	0,010	
					RAZEM	0,010
15	KNR 4-01 d.1. 0333-11 2	ST-2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 d.1. 0323-04 2	ST-2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 d.1. 0709-05 2	ST-2	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000