

LEGENDA:

- proj. jezdnia o naw. m-a-asf.
- proj. miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej
- proj. zjazdy o naw. z kostki betonowej
- proj. podejścia do posesji o naw. z kostki bet.
- proj. pasy zieleni przydrożnej przeznaczone do obsiania trawą
- istn. krawężnik 15x30 cm przeznaczony do wymiany na nowy
- proj. krawężnik betonowy 15x30 cm
- proj. krawężnik betonowy 15x30 cm ułożony na piask
- proj. opornik betonowy o wymiarach 10x30 cm
- proj. opornik betonowy o wymiarach 8x30 cm
- istn. granice pasa drogowego i działek budowlanych
- proj. nowe granice pasa drogowego i działek budowlanych
- proj. przebieg kanalizacji deszczowej typu PP Ø2 śr. 400 mm SN8
- istn. KD 400 do przeznaczona do rozbiórki
- proj. ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej szer. 0,20 m
- proj. ściek śródjezdny z kostki betonowej szer. 0,20 m
- proj. ściek prefabrykowany betonowy szer. 0,50 m
- proj. przepusty drogowe betonowe o średnicy 400 mm
- proj. ścianka prefabrykowana czołowa przepustu drogowego z umocnieniem z kamienia polnego na betonie C18/20
- proj. wpusty uliczne żeliwne 40 T ze studniami bet. śr. 500mm z osadnikami 0,5m oraz przykanalikami PVC śr. 160mm
- istn. wpusty uliczne przezn. do wymiany na nowe
- proj. odwodnienie liniowe typu ACO V100S ruszt C250 z przykanalikiem PVC śr. 160 mm
- istn. drzewa przeznaczone do wycinki
- ® - istn. hydrant do przesunięcia(min. 0,5 m poza obrys jezdni)
- proj. lokalizacja studzienek rewizyjnych kd śr. 1000 mm, TB, łączonych na uszczelkę gumową
- proj. trapezowy rów przydrożny przeznaczony do obsiania trawą

Opinia Nr RD-10 56 a / 2011
Obiekt zaopiniowano w ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
REJON DYSTRYBUCJI OPALENICA
Na terenie nie znajdują się energetyczne urządzenia podziemne n.n. /SN
Na planach naniesiono kolorem ..... kable n.n. ..... kable SN ..... linie nap. SN, n.n.
uzgodnienie zakresu i warunków technicznych
dostarczył opracowanie projektowe
Ww opinia nie dotyczy kabli konsumentowych nie będących w eksploatacji ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
Rejon Dystrybucji Opalenica
Sekcja Rozwoju
16 WRZ 2011
data
podpis

Projekt wykonano przez: via2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz 62-060 Stęszew, ul. Dworcowa 1f	Zamawiający: Urząd Miejski Gminy Rokosnewice Os. Brzymały 25 62-067 Rokosnewice
Obiekt: "Przebudowa ul. Lipowej w Ruchocicach"	Data: 08.2011
Nazwa rysunku: Plan zagospodarowania terenu	Skala: 1:500
Stadium projektu: Projekt budowlano-wykonawczy	
Projekt opracował: mgr inż. Barbara Kosmacz; Nr uprawnień: WKP/0282/PWOD/07; Podpis	Nr rys. 2.1
W opracowaniu projektu brał udział: inż. Tomasz Brudka	