

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej 1538C Przyłęki – Olimpin - Kobylarnia

Lp	Nr ST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW	JEDNOSTKA		Cena	WARTOŚĆ
		ROZLICZENIOWYCH	Nazwa	Ilość	jednostk.	
1	2	3	4	5	6	7
D-01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
D-01.01.00 Roboty pomiarowe						
		D-01.01.00 Roboty pomiarowe	RAZEM ROBOTY POMIAROWE			
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie nizinnym.	km	0,920		
D-04.00.00 Podbudowy CPV 45233000-9						
D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża						
		D-04.01.01.Profilowanie i zagęszczenie podłoża	RAZEM PROFILOWANIE			
2	D-04.01.01	Korytowanie na szerokości pobocza o głęb 16 cm	m2	1214,25		
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV (pod pobocza o szer. 0,75)	m2	1214,25		
D-04.03.00 Skropienie warstw konstrukcyjnych						
		D 04.06.01 Podbudowa z betonu	RAZEM SKROPIENIE			
4	D 04.03.01	Mechaniczne skropienie (wraz z oczyszczeniem naw.) emulsja asfaltową kationową wolnorozpadowa niemodyfikowana C60B5 ZM na zimno warstwy pod beton asfaltowy AC 11S. Zużycie emulsji 0,70-1,00 kg/m2 (jezdni+zejazdy bit.)	m2	7102,00		
D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa kamiennego						
		D 04.06.01 Podbudowa z betonu	RAZEM PODBUDOWY Z BETONU			
5	D 04.04.02b	Wykonanie pobocza, części utwardzonej - z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	1214,25		
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9						
D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone						
		D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone	RAZEM NAWIERZCHNIE			
6	D 05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km - szer. frezowania 1,5m	m2	322		
7	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm , wraz z transportem mieszanki bitumicznej . Nawierzchnia KR3.	m2	7102,00		
8	D 05.03.26a	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z włókien szklano węglowych wstępnie powlekana asfaltem o wytrzymałości wszerz-min. 200 kN/m. wzdłuż-min. 120 kN/m (2x3m)	m2	5520,00		
Cena bez podatku VA T			- zł			
Podatek VAT 23%			- zł			
Cena z podatkiem VAT			- zł			

SŁOWNIE:

cena brutto

.....
podpis