


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie -
ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 70/55°C SKALA 1:100



LEGENDA:

- Rurociągi zasilające - czynnik woda 60°C rury stalowe, czarne,
cieńkościenne, jednostronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych
- - - Rurociągi powrotne - czynnik woda 45°C rury stalowe, czarne,
cieńkościenne, jednostronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych
Nr pionu instalacji c.o. dla Ośrodka przemocy w Rodzinie
3.04 - nr pomieszczenia
20°C - obliczeniowa temperatura zimą
- Grzejnik stalowy, radiatorowy
FKV - dolnozasilany, 22 - dwupłytowy, dwuradiatorowy
600 - wys. 600mm, 900 - dł. 900mm
Grzejnik stalowy, radiatorowy
FKO - bocznozasilany, 22 - dwupłytowy, dwuradiatorowy
600 - wys. 600mm, 1000 - dł. 1000mm

- IRYS/60X150 Grzejnik stalowy drabinkowy, łazienkowy
60cm- szerokość, 150cm- wysokość
- ZO Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym
- n=6,5 Automatyczny równoważący termostatyczny zawór
grzejnikowy średnica dn 15mm typ prosty, n=6,5
nastawa przepływu w l/h
- m=4,9 Zawór grzejnikowy dn 15mm, powrotny
Multiblock TQ – przyłącze grzejnikowe z
automatycznym równoważącym, termostatycznym
zaworem grzejnikowym, średnica dn 15mm , m=4,9
nastawa przepływu w l/h
- ZK-S020 Projektowany serwisowy zawór odcinający Ø20,
kulowy ze spustem
- ZK025 Projektowany serwisowy zawór odcinający Ø20,
kulowy ze spustem

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAŁ ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30-348 Kraków, tel.: 608 358 229,		
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk		
Obiekt	Nadbudowa i przebudowa budynków obejmująca zmianę kształtu i konstrukcji dachu z infrastrukturą towarzyszącą		
Adres	ul. I. Łukasiewicza 5, działki nr ewid: 6/24, 6/26, 6/27, Obręb: 0007 Nowa Sarzyna, Jedn. ewid.: 180805_4 Nowa Sarzyna		
Branża	wyposażenie budowlano-instalacyjne		
Faza	projekt		
Projektant	inż. Andrzej Zabratyński	S-114/76	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Rechtoń	PDK/0071/PWOS/06	
Data	grudzień 2022		
Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
Skala	1:100		
Numer	CO-07		