
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka -
Nasierowo - Dziurawieniec

ADRES INWESTYCJI : DG nr 120428W

INWESTOR : Gmina Gołymin-Ośrodek

ADRES INWESTORA : 06-420 Gołymin_Ośrodek, ul Szosa Ciechanowska 8

BRANŻA : drogi, stała organizacja ruchu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Olszewski

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2024 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
styczeń 2024 r.

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo - Dziurawieniec. ROBOTY DROGOWE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo - Dziurawieniec. ROBOTY DROGOWE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU				
1	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE	45111000-8	1	5
1.1	Roboty ziemne	45111200-0	1	5
2	PODBUDOWY	45233320-8	6	8
3	NAWIERZCHNIE	45233220-7	9	11
4	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU		12	13
4.1	Instalowanie znaków drogowych	45233290-8	12	13

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo - Dziurawieniec. ROBOTY DROGOWE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU					
1		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	D-01.01. 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - w km 2+450.00 ÷ 2+820.00 (2820-2450)/1000	km km	 0,370	
				RAZEM	0,370
2 d.1.1	D-02.01. 01	Roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat.II-IV - wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje na poszerzeniu 370,00*1,00*0,40	m ³ m ³	 148,00	
				RAZEM	148,00
3 d.1.1	D-02.01. 01	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej - za nast. km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność) - wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje na poszerzeniu 370,00*1,00*0,40	m ³ m ³	 148,00	
				RAZEM	148,00
4 d.1.1	D-02.03. 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. I-II (wskaźnik zagęszczenia Is=0.96) poz.5	m ³ m ³	 111,00	
				RAZEM	111,00
5 d.1.1	D-02.03. 01	Materiał do nasypów (piasek) - na uzupełnienie nasypu na poszerzeniu 370,00*1,00*0,30	m ³ m ³	 111,00	
				RAZEM	111,00
2		PODBUDOWY			
6 d.2	D-04.01. 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 370,00*6,00	m ² m ²	 2 220,00	
				RAZEM	2 220,00
7 d.2	D-04.04. 02b	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanej C50/30 0/31.5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm 370,00*1,00	m ² m ²	 370,00	
				RAZEM	370,00
8 d.2	D-04.04. 02b	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanej C50/30 0/31.5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm 370,00*6,00	m ² m ²	 2 220,00	
				RAZEM	2 220,00
3		NAWIERZCHNIE			
9 d.3	D-04.03. 01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0.7-1.0 kg/m ²) warstw niebitumicznych 370,00*4,50	m ² m ²	 1 665,00	
				RAZEM	1 665,00
10 d.3	D-05.03. 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70 jak dla KR-1) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 370,00*4,50	m ² m ²	 1 665,00	
				RAZEM	1 665,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3	D-04.04. 01	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanej C50/30 0/31/5 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 6 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 370,00*0,75*2	m ² m ²	 555,00	
				RAZEM	555,00
4		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
4.1		Instalowanie znaków drogowych			
12 d.4.1	D-07.02. 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 60 mm 2	szt. szt.	 2	
				RAZEM	2
13 d.4.1	D-07.02. 01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu II o pow. ponad 0.3 m2 - typu "A" 2	szt. szt.	 2	
				RAZEM	2