

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej nr 292074 K Zagorzyn - Za Ulice na odcinku w km 0+000 - 0+985  
ADRES INWESTYCJI : Zagorzyn  
INWESTOR : Gmina Łącko  
ADRES INWESTORA : 33-390 ŁĄCKO 445  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 15 luty 2024r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15 luty 2024r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.00
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-03	630	m <sup>2</sup>	630.00	
				RAZEM	630.00
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	13	szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (warstwa profilowa 2-6 cm)- AC 16W wraz z skropieniem międzywarstwowym	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-01	985*3.0	m <sup>2</sup>	2955.00	
		36+26+12	m <sup>2</sup>	74.00	
		13+21+16.5+24+44+12.5+20+95+32	m <sup>2</sup>	278.00	
				RAZEM	3307.00
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S wraz z skropieniem międzywarstwowym	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-02	3307.00	m <sup>2</sup>	3307.00	
				RAZEM	3307.00
<b>2</b>		<b>Pobocza</b>			
7	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	1402-05	685*0.5*2	m <sup>2</sup>	685.00	
		100*0.5	m <sup>2</sup>	50.00	
				RAZEM	735.00
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - utwardzenie poboczy	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-05	985*0.5	m <sup>2</sup>	492.50	
				RAZEM	492.50
<b>3</b>		<b>Odwodnienie</b>			
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - udroźnienie rowu	m <sup>3</sup>		
d.3	0202-06	92*0.7*0.3	m <sup>3</sup>	19.32	
				RAZEM	19.32
10	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej (ściek gł. 40-45 cm)	m		
d.3	0606-02	92.00	m	92.00	
				RAZEM	92.00
11	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
d.3	0605-05	2	ściank.	2.00	
				RAZEM	2.00