

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Żłobek KALINKA - malowanie pomieszczeń

ADRES INWESTYCJI: Poznań ul. Szamarzewskiego 5/9

NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań, Poznański Zespół Żłobków

ADRES INWESTORA: Poznań os. Bolesława Chrobrego 108

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża budowlana Kamil Kaniewski

DATA OPRACOWANIA: 31.05.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Oddział nr 1 (pom. 107 i 108)			
1 d.1	kalk. własna	Demontaż blend, szyn z wyprawkami tynkarskimi i zamurowaniem dziur	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej ze ścian	m2		
		2,78 * (8,43 * 2 + 5,98 * 2 + 4,83 * 2 + 5,98 * 2)	m2	140,223	
				RAZEM	140,223
3 d.1	KNR 4-01 0713-02 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej na stropach	m2		
		8,43 * 5,98 + 4,83 * 5,98	m2	79,295	
				RAZEM	79,295
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		79,295	m2	79,295	
				RAZEM	79,295
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		140,223	m2	140,223	
				RAZEM	140,223
6 d.1	KNR-W 2-02 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		140,223	m2	140,223	
				RAZEM	140,223
7 d.1	KNR-W 2-02 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		79,295	m2	79,295	
				RAZEM	79,295
8 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		79,295	m2	79,295	
				RAZEM	79,295
9 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		140,223	m2	140,223	
				RAZEM	140,223
10 d.1	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2		
		140,223 + 79,295	m2	219,518	
				RAZEM	219,518
11 d.1	KNR 2-02 1506-03	Każde dalsze malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m2		
		219,518	m2	219,518	
				RAZEM	219,518
12 d.1	KNR-W 2-02 1508-02 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych (lamperia do wys. 1,40m)	m2		
		1,40 * (8,43 * 2 + 5,98 * 2 + 4,83 * 2 + 5,98 * 2)	m2	70,616	
				RAZEM	70,616
13 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż oraz 2-krotne malowanie osłon grzejnikowych	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , okien , mebli folią R x3	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		79,295 * 1,5	m2	118,943	
				RAZEM	118,943
15	KNR-W 4-01 d.1 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		79,295	m2	79,295	
				RAZEM	79,295
2		Oddział nr 2 (pom. 120 i 121)			
16	kalk. własna d.2	Demontaż blend, szyn	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 d.2 0713-01 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej ze ścian	m2		
		2,79 * (4,84 * 2 + 5,88 * 2 + 8,0 * 2 + 5,90 * 2)	m2	137,380	
				RAZEM	137,380
18	KNR 4-01 d.2 0713-02 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej na stropach	m2		
		4,84 * 5,88 + 8,0 * 5,90	m2	75,659	
				RAZEM	75,659
19	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		75,659	m2	75,659	
				RAZEM	75,659
20	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		137,38	m2	137,380	
				RAZEM	137,380
21	KNR-W 2-02 d.2 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		137,38	m2	137,380	
				RAZEM	137,380
22	KNR-W 2-02 d.2 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		75,659	m2	75,659	
				RAZEM	75,659
23	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		137,38	m2	137,380	
				RAZEM	137,380
24	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		75,659	m2	75,659	
				RAZEM	75,659
25	KNR 2-02 d.2 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2		
		75,659 + 137,38	m2	213,039	
				RAZEM	213,039
26	KNR 2-02 d.2 1506-03	Każde dalsze malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m2		
		213,039	m2	213,039	
				RAZEM	213,039
27	KNR-W 2-02 d.2 1508-02 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych (lamperia do wys. 1,40m)	m2		
		1,40 * (4,84 * 2 + 5,88 * 2 + 8,0 * 2 + 5,90 * 2)	m2	68,936	
				RAZEM	68,936

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych z 2-krotnym malowaniem	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , okien , mebli folią R x3	m2		
		75,659 * 1,5	m2	113,489	
				RAZEM	113,489
30 d.2	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		113,489	m2	113,489	
				RAZEM	113,489
3		Wywóz mat. z rozbiórki			
31 d.3	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu oraz materiałów z rozbiórki	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
32 d.3	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie kontenerem 1,5 m3 gruzu i mat. z rozbiórki z utylizacją	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	2, 17
2	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB 202	Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI	4, 5, 19, 20
3	WACETOB wyd.V 2003	KNR-W 2-02	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	6, 7, 21, 22
4	ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane	8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26
5	WACETOB wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	14, 15, 29, 30

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Oddział nr 1 (pom. 107 i 108)	2
2 Oddział nr 2 (pom. 120 i 121)	3
3 Wywóz mat. z rozbiórki	4
Opisy podstawy wyceny	5
Spis treści	6