

PERGOLA - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY, SKALA 1:50

- PRZYJĘTE OZNACZENIA:
- 1 - SŁUP ŻELBETOWY, PREFABRYKOWANY, PIASKOWANY - BETON ARCHITEKTONICZNY
  - 2 - OPIERZENIE - BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
  - 3 - OBRZEŻA Z GRANITU ŁUPANEGO SZER. 8CM, NA ŁAWIE Z OPOREM
  - 4 - WYLEWKA BETONOWA W SPADKU
  - 5 - ŁĄCZNIK STALOWY
  - 6 - KSZTAŁTOWNIK STALOWY O PROFILU ZAMKNIĘTYM, ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJNIE
  - 7 - BELKI DREWNIANE 10x18
  - 8 - BALUSTRA DA BETONOWA
  - 9 - KINKIETY UP-DOWN
  - 10 - BELKA PODWALINOWA DREWNIANA 14X20


EL. STALOWE MAŁOWAĆ W KOLORZE RAL 1013 Perlweiss  
EL. DREWNIANE; DREWNO: ŚWIERK KLASY I, IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO, MAŁOWANE FARBĄ W KOLORZE JASNOBEŻOWYM/KREMOWYM (nr S 1005-Y10R z wzornika Decorat NCS)

ZESTAWIENIE

NAZWA	SZTUK
STOPO-SŁUPY PREFABRYKOWANE	38
BALUSTRADY BETONOWE	54
STALOWE SŁUPKI DO MOCOWANIA BALUSTRAD	72
BELKA PODWALINOWA 14X20 O Dł. 5m	36
BELKI POPRZECZNE 10X18 O Dł. 4,60m	264

POWIERZCHNIA POSADZKI KAMIENNEJ	455,6m²
DŁUGOŚĆ GRANITOWYCH OBRZEŻY	180,54m

±0.00 = 120.16 m.n.p.m.



PERGOLA - PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A, SKALA 1:50

PLYTY GRANITOWE 50X50	4cm
BETON B15	5cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-31 cm	15cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY	10cm
GRUNT RODZIMY	-

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy			
Zadanie 1			
Teren wokół Fontanny Głównej - Park Francuski			
INWESTOR			
GMINA LEGNICA			
PL. SŁOWIAŃSKI 8, 59-220 LEGNICA			
BIURO PROJEKTÓW			
BMT POLSKA Sp.z o.o			
50-057 Wrocław, ul. Mennicza 13			
tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95			
MAŁA ARCHITEKTURA			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski	253/93/UW	
Współpraca	mgr inż. arch. Paweł Rajski		
ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBRĘB
LEGNICA	Al. Orła Białego	322, 333, 335, 336, 342/4	Ochota
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
Pergola - przekrój podłużny i poprzeczny			1:50
			DATA
			2018-11
NR RYSUNKU			
PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA
- O F M A P W A -	-	-	-
NR RYSUNKU		ARK	REWIZJA
0 0 0 7		-	-