
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: CZĘŚĆ I - "ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW.
118/147"
ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Białobór, Lelkowo 68, 14-521 Lelkowo
dz. nr 3001 obręb Lelkowo, Gmina Lelkowo
NAZWA INWESTORA: SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY
PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTWO ORNETA
DATA OPRACOWANIA: 10.11.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.11.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 4-04 0403-05 z.o.3.1.		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 22 * 6,40 * 2	m2 m2	281,600 RAZEM	281,600
2	KNR 4-04 0404-02		Rozebranie ścian zewnętrznych drewnianych (2 * (22 + 11,52)) * 4,71	m2 m2	315,758 RAZEM	315,758
3	KNR 4-04 0405-04 z.o.3.1.		Rozebranie drewnianych legarów - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym (0,20 * 0,25 * 4,50) * 12 + (74,14 * 0,035)	m3 m3	5,295 RAZEM	5,295
4	KNR 4-04 0102-01		Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m na zaprawie wapiennej (12,16 * 2,85 * 0,43) * 2 + ((4,50 * 2,85 * 0,43) - 0,99) * 2	m3 m3	38,854 RAZEM	38,854
5	KNR 7-28 0301-06		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych 47,14 * 0,15 + 178,72 * 0,15	m3 m3	33,879 RAZEM	33,879
6	KNR 4-04 0203-07		Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu 66,32 * 0,50 * 0,80	m3 m3	26,528 RAZEM	26,528
7	KNKRB 1 0220-02		Mechaniczne plantowanie terenu o kat. gruntu III-IV spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW gruntem rodzimy dowiezionym z siewem traw 400	m2 m2	400,000 RAZEM	400,000
8	Kalkulacja własna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1,000	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000