
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „Budowa linii oświetlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski- Bystrzyca- Wielopole Skrzyńskie w m. Nawsie”
ADRES INWESTYCJI: Nawsie
NAZWA INWESTORA: Gmina Wielopole Skrzyńskie
ADRES INWESTORA: 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Oświetlenie uliczne					
1		Budowa linii oświetleniowej napowietrznej			
1 d.1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/2,5	sł.		
		11	sł.	11,000	
				RAZEM	11,000
2 d.1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3	sł.		
		13	sł.	13,000	
				RAZEM	13,000
3 d.1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/6	sł.		
		3	sł.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KSNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. 10.5-12 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych - E-12/2,5	sł.		
		6	sł.	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KSNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. 10.5-12 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych - E-12/4,3	sł.		
		7	sł.	7,000	
				RAZEM	7,000
6 d.1	KSNR 5 0903-03	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. 12-13.52 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych - E13,5/4,3	sł.		
		3	sł.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowo-narożnym	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
8 d.1	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem odciągowym	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9 d.1	KSNR 5 0903-04	Montaż uchwyty dystansowego	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
10 d.1	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
		43	szt	43,000	
				RAZEM	43,000
11 d.1	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 prze w		
		43	m-1 prze w	43,000	
				RAZEM	43,000
12 d.1	KNR 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw LED (1 lampa w oprawie)	szt.		
		43	szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
13 d.1	KNR 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		43	kpl.	43,000	
				RAZEM	43,000
14 d.1	E 0510 3600- 04	Montaż z wejściem na słup odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000

Oświetlenie uliczne

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	E 0510 3600-04	Montaż zacisków do zakładania uziemiaczy przenośnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm ²	km		
		2,160	km	2,160	
				RAZEM	2,160
17 d.1	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		12 * 7	m	84,000	
				RAZEM	84,000
18 d.1	KNR 5-12 0603-09	Montaż dodatkowego obwodu n.n. - dostosowanie układu pomiarowo-sterującego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		43	pomi ar.	43,000	
				RAZEM	43,000
21 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		7	pomi ar.	7,000	
				RAZEM	7,000
22 d.1		Inwentaryzacja geodezyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1		Prace związane z przycięciem gałęzi drzew przy trasie proj. linii oświetleniowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1		Nadzór, odbiór, opłaty za zajęcie pasa, Starostwo Ropczyce, projekt organizacji ruchu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1		Wyłączenia i PPN-y	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000