

UWAGA: Prace remontowe baz kolumn obejmują również remont części baz obłożone okładziną kamienną / płaskowcem / jak części tynkowane / wykonane na trzonie kolumn / jak powłoki tynkarskie ponad okładziną kamienną wykonane z tynku cienkowarstwowego na siatce -malowane farbą do betonu na kolor szary. Technologia wykonania w części opisowej.

Istniejące stopnie z płaskowca :

Płyty gr. 15 i szerokości 40 cm.


12,6 mb stopni o średniej długości 155 cm
7,4 mb stopni o średniej długości 120 cm
5,3 mb stopni o średniej długości 160 cm

Stopnie do czyszczenia i ponownej impregnacji impregnatem hydrofobizującym .
Stopnie z ubytkami do wymiany. Należy przyjąć , że 40% stopnie powinna zostać wymieniona na nową o identycznych wymiarach , kolorze i rysunku kamienia.

Okładzina posadzki kolumnady z płyt z płaskowca o wymiarach 40x40x5 cm do czyszczenia i ponownej impregnacji impregnatem hydrofobizującym .
Łączna powierzchnia tarasu wynosi ok. 44,0 m²
Płytki z ubytkami do wymiany. Należy przyjąć , że 20% okładziny powinna zostać wymieniona na nową o identycznych wymiarach , kolorze i rysunku kamienia.

Projektowane stopnie z płaskowca :

Stopnie z płyt gr. 15 cm i szerokości 40 cm,



RZUT PRZYZIEMIEMIA 1:100


Okładzina posadzki z płyt z płaskowca o wymiarach 40x40x5 cm do wymiany na identyczną co do wymiarów, grubości , koloru i rysunku kamienia.
Powierzchnia spocznika: 2,9 m²

Projektowane stopnie i podstopnice z płaskowca :

Stopnie z płyt gr. 5 cm i szerokości 40 cm, podstopnice gr. 3 cm i wysokości 10 cm

Projektowane wylewka wyrównawcza gr. 10 cm


z betonu B15 na istn. konstrukcji schodów



Detail stopnia 1:10

Projektowane stopnie i podstopnice z płaskowca :

Stopnie z płyt gr. 55 cm i szerokości 40 cm,



PRZEKRÓJ A-A 1:100

ABC

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.PRĄDZYŃSKIEGO 30 15-199 BIAŁYSTOK TEL.502376064

OBIEKT	PAŁAC BRANICKICH	ZAMAWIAJĄCY:	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
LOKALIZACJA	Białystok ul J.Kilińskiego 1	SKALA:	1:100
TEMAT:	Remont tynków i okładzin kamiennych na ścianach, tarasach, gzymsach i kolumnach Pałacu Branickich w Białymstoku	DATA:	15.12.2017
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż.arch.Bogdan Cimochowicz uprawnienia w spec.arch.bez ogran. Nr.Bł 107/91 Podl.IzbaArch.PD-0210	BRANŻA :	ARCH
		NR RYS.:	A 8
		RYSUNEK:	TARAS P-ZACH. RZUTY, PRZEKROJE
		Podpis	