

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Budowa oświetlenia**

Obiekt : **Żnin, dz. numer 526, gmina Żnin.**

**Modernizacja istniejącego oświetlenia boiska sportowego przy SP numer 2 w Żninie w miejscowości Żnin,
dz. numer 526, gmina Żnin.**

Investor : **Gmina Żnin**

Adres : ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin

Wykonawca : AR Project Rafał Adamski

Modernizacja istniejącego oświetlenia boiska sportowego przy SP numer 2 w Żninie w miejscowości Żnin, dz. numer 526, gmina Żnin.

Budowa : Budowa oświetlenia

Obiekt : Żnin, dz. numer 526, gmina Żnin.

Data: 26.07.2023

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I Modernizacja istniejącego oświetlenia boiska sportowego			
I.A Demontaż			
1	KNNR 009-1005-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 2000 r.] Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego - naświetlaczy na istniejących słupach	26,000	kpl
2	KNNR 009-1004-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 2000 r.] Demontaż istniejących przewodów w słupach	10,000	kpl
3	ZAL 1 009-1006-05-00 MRRiB [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Demontaż tabliczek zaciskowych / łączeniowych	40,000	szt
I.B Montaż naświetlaczy na istniejących słupach			
4	ZAL 1 005-1001-01-00 MRRiB Montaż osprzętu w istniejących słupach	10,000	szt
5	ZAL 1 005-1004-01-00 MRRiB Montaż naświetlaczy oświetlenia zewnętrznego - na istniejących słupach	12,000	szt
6	ZAL 1 005-1004-01-00 MRRiB Montaż naświetlaczy oświetlenia zewnętrznego - na istniejących słupach	4,000	szt
7	ZAL 1 005-1003-03-00 MRRiB [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Montaż przewodów do naświetlaczy, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki.	16,000	kpl
8	ZAL 1 005-1203-08-00 MRRiB [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm²	96,000	szt
I.C Pomiary			
9	ZAL 1 005-1303-01-00 MRRiB Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar	16,000	pomiar
10	ZAL 1 005-1305-01-00 MRRiB Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	16,000	próba
I.D Rusztowanie			
11	Pozycja Montaż rusztowania o wysokości min. h=8m	1,000	kpl
I.E Istniejąca szafka oświetleniowa SO			
12	Pozycja Modernizacja szafki SO - wymiana wył. różnicowoprądowego RP 25A, 400V.	1,000	kpl