

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TORU TRENINGOWEGO RUNMAGEDDON
ADRES INWESTYCJI : KWIDZYN DZ. NR 66/2 OBR. 14
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN
ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 19, 82-500 KWIDZYN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 15-03-2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
 - organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
 - nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
 - podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
 - układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
 - ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
 - w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
 - w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2022 - średnie w województwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15-03-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa toru treningowego do biegów przeszkodowych typu Runmageddon			
1.1		OBSŁUGA GEODEZYJNA			
1	KNR 2-01	Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl.		
d.1.	0121-02				
1	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0126-01				
2	0126-02				
		215,0	m ²	215,000	
				RAZEM	215,000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.	0108-02				
2	0108-04				
		0,2*215,0	m ³	43,000	
				RAZEM	43,000
1.3		NAWIERZCHNIA TOTU TRENINGOWEGO			
4	KNR 2-31	Piasek na placu zabaw, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.	0104-01				
3	0104-02				
		215,0	m ²	215,000	
				RAZEM	215,000
5	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04 z.o.				
3	2.13. 9902-01				
		0,2*0,1*63	m ³	1,260	
				RAZEM	1,260
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-05				
3					
		63	m	63,000	
				RAZEM	63,000
1.4		ELEMENTY PLACU TRENINGOWEGO RUNMAGEDDON			
7	KNR 2-23	MAŁA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaż KLATKI OCR	szt.		
d.1.	0310-03				
4	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-23	MAŁA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaż tablica informacyjna	szt.		
d.1.	0310-03				
4	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-23	MAŁA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaż kosz na śmieci	szt.		
d.1.	0310-03				
4	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-23	MAŁA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaż ławek z oparciem	szt.		
d.1.	0310-03				
4	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Montaż opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach. podłączenie opreaw do istniejącej instalacji słupów oświetleniowych. Dostawa i montaż zegarów sterowania oświetleniem z montażem wewnątrz słupów oświetleniowych	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
4			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4	Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996