

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót:
Lokalizacja:

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Starym Luboszu
m. Stary Lubosz, gm. Kościan

Inwestor:

Gmina Kościan
Ul. Młyńska 15
64-000 Kościan

PRZEDMIAR			Strona 1		21-06-2024	
					SYKAL-002903	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Sieć - Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa					
1	1	KNR	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,390	
1	2	KNNR	N001-02-10-03-00 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką na odkład	m³	696,200	
1	3	KNNR	N001-03-02-02-00 Wykop ręczny	m³	140,400	
1	4	KNNR	N001-03-13-04-00 Umocnienie głęb do 3,0 m	m²	1673,000	
1	5	KNNR	N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego	m³	212,700	
1	6	KNNR	N011-05-01-05-00 Analogia - wymiana gruntu	m³	153,400	
1	7	KNNR	N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem	m³	434,900	
1	8	KNR	401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	401,600	
1	9	KNR	401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km-krotność 4	m³	401,600	
1	10	KNNR	N001-06-05-04-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt z pompowaniem	szt	322,000	
2	Kanalizacja deszczowa - sieć					
2	11	KNNR	N011-05-02-04-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 315 w wykopie umocnionym suchym	metr	250,300	
2	12	KNNR	N011-05-02-05-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 400 w wykopie umocnionym suchym	metr	141,900	
2	13	KNR	218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000	szt	10,000	
2	14	KNR	218-09-01-01-00 Analogia - włączenie do istniejącej studni	kmpl	1,000	
2	15	KNNR	N004-16-10-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m)	szt	5,000	
2	16	KNNR	N004-16-10-05-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 400 (długość 50 m)	szt	3,000	
3	Rozebranie / odtworzenie nawierzchni - podbudowy					
3	17	KSNR	S006-01-12-01-00 Warstwa dolna podbudowy kruszywo granitowe o odpowiedniej frakcji grub 20 cm	m²	1520,000	
3	18	KSNR	S006-01-12-05-00 Warstwa górna podbudowy kruszywo granitowe o odpowiedniej frakcji grub 10 cm	m²	1520,000	
3	19	KNR	201-05-10-01-00 Analogia - Humusowanie z obsianiem miesznka traw	m²	2280,000	