



Ustrzyki Dolne, dn. 20.03.2023 r.

Wydział Inwestycji, Drogownictwa
i Zamówień Publicznych

ZP-271.04.2023

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: „Budowa garażu OSP w m-ci Wojtkowa – etap I”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytanie 1 Czy Zamawiający planuje wykonać instalację kanalizacyjną (pod podbudową betonową) w późniejszym etapie? Zasadne by było ułożenie w/w instalacji przed wykonaniem podbudowy. Jeśli tak, proszę o zamieszczenie projektu instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej oraz uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedz Zamawiający uwzględni zakres prac związany z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej pod warstwą podbudowy betonowej zgodnie z projektem załączonym do przetargu. Przedmiar robót załączony do SWZ jest materiałem pomocniczym.

Zamawiający zmienia zapis specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale II pkt.1 ppkt. 3) o następującej treści:

Było:

roboty budowlane należy zrealizować w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej (**załącznik nr 11 do SWZ**) oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ - przedmiar robót (**załączony jako materiał pomocniczy**), obejmującym m. in. następujący zakres robót:

- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie podkładów, betonowych na podłożu gruntowym,
- wykonanie robót fundamentowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych,
- wykonanie podkładu z chudego betonu,
- wykonanie ścian budynku,
- wykonanie kominów,

- wykonanie otworów w ścianach wraz z nadprożami,
- wykonanie konstrukcji żelbetowej,
- wykonanie konstrukcji dachu,
- wykonanie pokrycia dachu w raz z orynowaniem z blachy powlekanej oraz obróbkami blacharskimi.

Jest:

roboty budowlane należy zrealizować w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej (**załącznik nr 11 do SWZ**) oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ - przedmiar robót (**załączony jako materiał pomocniczy**), obejmującym m. in. następujący zakres robót:

- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie podkładów, betonowych na podłożu gruntowym,
- wykonanie robót fundamentowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych,
- wykonanie podkładu z chudego betonu,
- wykonanie ścian budynku,
- wykonanie kominów,
- wykonanie otworów w ścianach wraz z nadprożami,
- wykonanie konstrukcji żelbetowej,
- wykonanie konstrukcji dachu,
- wykonanie pokrycia dachu w raz z orynowaniem z blachy powlekanej oraz obróbkami blacharskimi,
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej pod warstwą podbudowy betonowej zgodnie z projektem.

Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia – projekt umowy w § 1 pkt. 6 o następującej treści:

Było:

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- 1) roboty pomiarowe,
- 2) roboty ziemne,
- 3) wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym,
- 4) wykonanie robót fundamentowych,
- 5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- 6) wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych,
- 7) wykonanie podkładu z chudego betonu,
- 8) wykonanie ścian budynku,
- 9) wykonanie kominów,
- 10) wykonanie otworów w ścianach wraz z nadprożami,
- 11) wykonanie konstrukcji żelbetowej,
- 12) wykonanie konstrukcji dachu,
- 13) wykonanie pokrycia dachu w raz z orynowaniem z blachy powlekanej oraz obróbkami blacharskimi,

Jest:

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- 1) roboty pomiarowe,
- 2) roboty ziemne,
- 3) wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym,

- 4) wykonanie robót fundamentowych,
- 5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- 6) wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych,
- 7) wykonanie podkładu z chudego betonu,
- 8) wykonanie ścian budynku,
- 9) wykonanie kominów,
- 10) wykonanie otworów w ścianach wraz z nadprożami,
- 11) wykonanie konstrukcji żelbetowej,
- 12) wykonanie konstrukcji dachu,
- 13) wykonanie pokrycia dachu w raz z orynnowaniem z blachy powlekanej oraz
- 14) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej pod warstwą podbudowy betonowej zgodnie z projektem.

Pytanie 2 Proszę o sprecyzowanie zbrojenia podkładu betonowego (poz. 1.3.3 z przedmiaru robót) - jaka grubość pręta, oczko?

Odpowiedz Zamawiający przewidział siatkę zbrojeniową o średnicy 4 mm oraz wielkości oczka 15 x 15 cm.

Pytanie 3 W przedmiarze robót, wskazano elementy murowe Ytong, czy zamawiający dopuszcza użycie bloczków z betonu komórkowego np. Solbet 240x240x590 kl. 500.

Odpowiedz Zamawiający dopuszcza materiały zgodne z dokumentacją projektową. Przedmiar robót załączony do SWZ jest materiałem pomocniczym.

z up. **BURMISTRZA**

mgr Jolanta Leniar-Chwiej
INSPEKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dokument przygotował: Bartłomiej Bodzan, Stanowisko referent, Wydział: Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych, adres e-mail: b.bodzan@ustrzyki-dolne.pl, nr telefonu: 13 460 80 05

Dokument sprawdził i zatwierdził: Jacek Kłodowski, Stanowisko: Kierownik, Wydział: Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych

mgr Inż. Jacek Kłodowski
KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji, Drogownictwa
i Zamówień Publicznych

B. Bodzan