

Tabela przedmiaru robót

Budowa ścieżki pieszej na osiedle Leśne w Łobżenicy - II etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórki						
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,168	
2	KNR 2-01 0101/02		Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 16-25cm piłą mechaniczną	szt	1	
3	KNR 2-01 0105/03		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	13	
4	KNR 2-01 0110/02		Transport karpiny na odległość do 2km i utylizacja	mp	4	
5	KNR 2-31 0814/02		Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	2	
			2,0	razem	m	2
6	KNR 2-31 0812/03		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	0,08	
			2,0*0,04	razem	m3	0,08
7	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	0,128	
			0,08+2*0,3*0,08	razem	m3	0,128
8	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego i utylizacja	m3	0,128	
2. Roboty ziemne						
9	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	429	
			136,0*2,5+26,0*2,5+6,0*3,0+6,0*1,0	razem	m2	429
10	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km i utylizacją	m3	58,82	
			(136,0*2,5+6,0*1,0)*0,17 (26,0*2,5+6,0*3,0)*0,25	m3	20,75	
				razem	m3	79,57
11	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 8x)		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	130,2	
			15,5*12,0*0,7	razem	m3	130,2
3. Elementy ulic						
12	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	429	
			136,0*2,5+26,0*2,5+6,0*3,0+6,0*1,0	razem	m2	429
13	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	11,28	
			(136,0*2+5,0*2)*0,04 (26,0*2+3,0)*0,0675 6,0*0,0675	m3	3,713	
				m3	0,405	
				razem	m3	15,398
14	KNR 2-31 0407/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	282	
			136,0*2+5,0*2	razem	m	282

Tabela przedmiaru robót

Budowa ścieżki pieszej na osiedle Leśne w Łobżenicy - II etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej 26,0*2+3,0	m	55
				razem	55
16	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 6	m	6
				razem	6
4. Podbudowy					
17	KNNR 6 0104/04		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku grubego 0,25<d<0,5, wraz z zakupem i dostawą, grubość po zagęszczeniu 20cm 136,0*2,0+3,0*1,0*2	m2	278
				razem	278
18	KNNR 6 0104/03		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku grubego 0,25<d<0,5, wraz z zakupem i dostawą, grubość po zagęszczeniu 10cm 26,0*2,0+6,0*3,0	m2	70
				razem	70
19	KNR 9-11 0101/02		Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 26,0*2,0+6,0*3,0	m2	70
				razem	70
20	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 26,0*2,0+6,0*3,0	m2	70
				razem	70
5. Nawierzchnie					
21	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, bezfazowej układane na podsypce cementowo-piaskowej ławki 3,0*1,0*2 ścieżka (26,0+136,0)*1,6 wjazd 6,0*2,6	m2 m2 m2	6 259,2 15,6
				razem	280,8
22	KNR 2-31 0511/04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm grafitowej, bezfazowej układane na podsypce piaskowej ścieżka (26,0+136,0)*0,4 wjazd 6,0*0,4	m2 m2	64,8 2,4
				razem	67,2
6. Tereny zieleni					
23	KNR 2-01 0505/01		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (136,0+26,0)*2	m2	324
				razem	324
24	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem 1m od krawędzi ścieżki (136,0+26,0)*2	m2	324
				razem	324
25	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem istniejąca ścieżka gruntowa 54,0*2,0	m2	108
				razem	108
26	KNR 2-21 0323/04		Sadzenie jałowców lub/i świerków o wys. min. 2,0 m na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów	szt	22
7. Pozostałe					
27	KNR 2-18 0613/03		Wymiana pokrywy studni kanalizacyjnej DN1200 wraz z 2 kręgami i regulacją pionową studni w dowiązaniu do terenu	studnię	1
28			Montaż ławki żelbetowo-drewnianej z oparciem do montowania na fundamencie z betonu konstrukcyjnego wraz z zakupem i montażem	szt	2
29			Montaż kosza na odpady wraz z zakupem i transportem	szt	2

Tabela przedmiaru robót

Budowa ścieżki pieszej na osiedle Leśne w Łobżenicy - II etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
30			Poręcze zabezpieczające ruch pieszy wraz z zakupem, transportem i montażem – poręcze stalowe o profilu 50x50x4 mm posadowione na wysokości 110 cm osadzone na fundamencie betonowym	mb	75