

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE POSTAWOWEJ W BAĞARDZIE

ADRES INWESTYCJI : 82-440 DZIERZGOŃ, BAĞARD 3

INWESTOR : STOWARZYSZENIE "JUŻ JESTEŚMY"

ADRES INWESTORA : 82-440 DZIERZGOŃ, BAĞARD 17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 03.11.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty budowlane, podbudowy i obrzeża</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła (27,8*2+46,8*2)*0,3*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13,428	
				RAZEM	13,428
2 d.1.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm 27,8*2+46,8*2	m m	149,200	
				RAZEM	149,200
3 d.1.1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa Rm=3,5 z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 27,8*46,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 301,040	
				RAZEM	1 301,040
4 d.1.1	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo - piaskowa Rm=3,5 MPa Krotność = 11 27,8*46,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 301,040	
				RAZEM	1 301,040
5 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 27,8*46,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 301,040	
				RAZEM	1 301,040
<b>2</b>		<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM BOISKA</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
6 d.2.1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*27,80+2*46,80	m m	149,200	
				RAZEM	149,200
7 d.2.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (2*27,80+2*46,80)*0,2*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8,952	
				RAZEM	8,952
8 d.2.1	KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 8,952+6,71	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15,662	
				RAZEM	15,662
9 d.2.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi ofe- rent) 7,47	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7,470	
				RAZEM	7,470
<b>2.2</b>		<b>Nawierzchnia syntetyczna</b>			
10 d.2.2	KNR 2-23 0306-01 analogia	Wykonanie nawierzchni z bezpiecznych nawierzchni z krtek - dostawa i montaż nawierzchni polipropylenowej wraz z pomalowaniem linn. Opis - polipropylenowa nawierzchnia modułowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci odpornych na uderzenia płytek z tworzywa sztucznego. Rozmiar modułu (mierzony bez zatrzasków) - 25,4 cm x 25,4 cm x 1,8 cm grubości. Materiał - Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochronę przed utratą koloru, degradacją i utlenianiem tworzywa sztucznego. Płytki posiadają także dodatki antystatyczne redukujące nagromadzenie ładunków elektrostatycznych na użytkownikach boisk 27,8*46,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 301,040	
				RAZEM	1 301,040
<b>2.3</b>		<b>Wypożyczenie boiska</b>			
11 d.2.3	KNR 2-23 0309-06 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki, Dostawa i montaż zestaw do koszykówki model 648 tablica stalowa 120x90 .obrzecz stała z siatką 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2.3	KNR 2-23 0309-05 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek, bramka 3x2 arena stalowa cynkowana 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2.3	KNR 2-23 0309-02 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki, słupki do siatkówki stalowe/badminton z tulejami i siatką 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2.3	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojakówi tenisa, słupki do tenisa stalowe z siatką 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.4</b>		<b>Ogrodzenie i piłkotapy</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2.4	KNR 2-02 1802-04 analogia	Ogrodzenie o wysokosci 4m - piłkołap z siatki PP do wys. 6m	m <sup>2</sup>		
		27,80+46,80	m <sup>2</sup>	74,600	
				RAZEM	74,600